

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД**



**Обосновывающие материалы
к схеме теплоснабжения:**

Глава 1

**Существующее положение в сфере
производства, передачи и потребления
тепловой энергии для целей теплоснабжения**

Утверждаю:

« ____ » _____ 2023 г.

Согласовано:

« ____ » _____ 2023 г.

Согласовано:

« ____ » _____ 2023 г.

Согласовано:

« ____ » _____ 2023 г.

Согласовано:

« ____ » _____ 2023 г.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2024 ГОД

**Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения:
Глава 1. Существующее положение в сфере производства,
передачи и потребления тепловой энергии для целей
теплоснабжения**

Разработчик:

ООО «Ивтеплоналадка» г. Иваново
Директор
_____ А.А.Зубанов

Белово, 2023

Оглавление

Оглавление.....	3
Состав документов	9
Общие положения.....	10
1. Функциональная структура систем теплоснабжения	11
1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций	11
1.2. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	13
1.3. Описание зон действия индивидуального теплоснабжения	19
1.4. Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения городского округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	19
2. Источники тепловой энергии.....	20
2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования	20
2.2. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	23
2.3. Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	26
2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	27
2.5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.....	27
2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок источников тепловой энергии	28
2.7. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.....	32
2.8. Среднегодовая загрузка оборудования	32
2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	33
2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.....	33
2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	34

2.12. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	34
2.13. Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.....	34
3. Тепловые сети, сооружения на них	35
3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект	35
3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии.....	35
3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки потребителей	36
3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях.....	38
3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов	38
3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.....	38
3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	43
3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики.....	43
3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	54
3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	55
3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	56
3.12. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.....	56

3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.....	57
3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	58
3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения.....	60
3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	61
3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	62
3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	65
3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	66
3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления.....	66
3.21. Перечень выявленных бесхозных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	66
3.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей	66
4. Зоны действия источников тепловой энергии.....	71
5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	78
5.1. Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления	78
5.2. Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии.....	78
5.3. Случаи и условия применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии ...	79
5.4. Величина потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом.....	80
5.5. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	80
5.6. Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии.....	85

6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	87
6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии.....	87
6.2. Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии.....	99
6.3. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источников тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии.....	99
6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения в зонах действия источников тепловой энергии.....	99
6.5. Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологической зоны действия источников с резервом тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	100
7. Балансы теплоносителя	101
7.1. Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть.....	101
7.2. Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.....	102
8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.....	103
8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями.	103
8.2. Описание особенностей характеристик видов топлива, использования местных видов топлива, преобладающего в городском округе вида топлива	105
8.3. Описание приоритетного направления развития топливного баланса городского округа	105
8.4. Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии.....	105

9. Надежность теплоснабжения.....	107
9.1. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей.....	107
9.2. Частота отключений потребителей	111
9.3. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений.....	111
9.4. Карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения	114
9.5. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора.....	119
9.6. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора.....	119
10. Техничко-экономические показатели работы теплоснабжающих и теплосетевых организаций.....	120
10.1. Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования.....	120
10.2. Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.....	127
11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.....	128
11.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации	128
11.2. Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки (актуализации) схемы теплоснабжения	129
11.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения.....	129

11.4. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	129
11.5. Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет.....	130
11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	132
11.7. Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.	132
12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа	133
12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).....	133
12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).....	133
12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	134
12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.....	135
12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.....	135

Состав документов

№ п/п	Наименование документа
1.	Схема теплоснабжения Беловского городского округа до 2030 года. Актуализация на 2024 год. Утверждаемая часть
2.	Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
3.	Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
4.	Глава 2. Приложение 1. Существующая застройка
5.	Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения
6.	Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
7.	Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения Беловского городского округа
8.	Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах
9.	Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
10.	Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
11.	Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
12.	Глава 10. Перспективные топливные балансы
13.	Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения
14.	Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
15.	Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения Беловского городского округа
16.	Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия
17.	Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций
18.	Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения
19.	Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения
20.	Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и актуализированной схеме теплоснабжения

Общие положения

Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения разработано в соответствии с подпунктом а) п. 18 и п. 19 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 (в редакции постановления Правительства РФ от 31.05.2022 N997).

Целью разработки материалов в отношении существующего положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения является определение базовых (на момент разработки схемы теплоснабжения) значений целевых показателей эффективности систем теплоснабжения.

Базовый период актуализации в разрабатываемой Схеме теплоснабжения в соответствии с п. 2 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 (в редакции постановления Правительства РФ от 31.05.2022 N997) принят 2022 год.

1. Функциональная структура систем теплоснабжения

Система теплоснабжения представляет собой инженерный комплекс из источников тепловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой тепловыми сетями различного назначения, имеющими характерные тепловые и гидравлические режимы с заданными параметрами теплоносителя. Величины параметров и характер их изменения определяются техническими возможностями основных структурных элементов систем теплоснабжения (источников, тепловых сетей и потребителей), экономической целесообразностью.

1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

По состоянию на момент актуализации схемы теплоснабжения на территории городского округа функционируют четыре теплоснабжающих организаций:

АО "Кузбассэнерго" - эксплуатирует источник с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией Беловская ГРЭС (далее БелГРЭС) с суммарной установленной мощностью теплогенерирующего оборудования 458,4 Гкал/ч и тепловые сети от источника;

ООО "Теплоэнергетик" - эксплуатирует 12 угольных котельных с суммарной установленной мощностью теплогенерирующего оборудования 98,1 Гкал/ч и тепловые сети от них;

ООО "ТБК" - эксплуатирует 1 угольную котельную с суммарной установленной мощностью теплогенерирующего оборудования 90,00 Гкал/ч и тепловые сети от котельной;

ООО "ЭнергоКомпания" - эксплуатирует 1 угольную котельную с суммарной установленной мощностью теплогенерирующего оборудования 80,00 Гкал/ч и тепловые сети от котельной.

Теплосетевые организации осуществляющие деятельность только по передаче (транспортировке) тепловой энергии на территории городского округа отсутствуют.

Каждая теплоснабжающая организация работает в собственной изолированной зоне.

Зоны деятельности теплоснабжающих организаций изображены на Рисунке 1.1.1.




Рис. 1.1.1. Зоны деятельности теплоснабжающих организаций Беловского городского округа.

1.2. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями

В системе теплоснабжения от источника тепловой энергии Беловской ГРЭС (п. Инской) между единой теплоснабжающей организацией (АО «Кузбассэнерго») и теплосетевой организацией (ООО «Теплоэнергетик») заключен договор оказания услуг по передаче тепловой энергии. Между ООО «Теплоэнергетик», являющейся ЕТО в своих системах теплоснабжения г. Белово, заключен договор с АО «Кузбассэнерго» на покупку тепловой энергии. Между остальными теплоснабжающими организациями отсутствуют договорные отношения.

Перечень систем теплоснабжения с указанием источников тепловой энергии, теплоснабжающей и теплосетевой организаций представлен в Таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1

№ системы теплоснабжения	№ источника на схеме	Наименование источника	Адрес источника	Режим работы источника	Теплоснабжающая организация	Теплосетевая организация
1	1	БелГРЭС	652644, Кемеровская обл., г. Белово, пос. Инской, Микрорайон Технологический, д. 5	Круглогодично	АО "Кузбассэнерго"	ООО "Теплоэнергетик"
2	2	Котельная №1	652614, Кемеровская обл., Беловский ГО, пгт Новый городок, ул.Пржевальского, 15	Круглогодично	ООО "Теплоэнергетик"	ООО "Теплоэнергетик"
3	3	Котельная №2	652614, Кемеровская обл., Беловский ГО, пгт Грамотеино, ул.Революции, 16	Отопительный сезон	ООО "Теплоэнергетик"	ООО "Теплоэнергетик"
4	4	Котельная №3	652614, Кемеровская обл., Беловский ГО, пгт Грамотеино, ул. Грамотеинская	Отопительный сезон	ООО "Теплоэнергетик"	ООО "Теплоэнергетик"
5	5	Котельная №5	652607, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Южная, 16а	Отопительный сезон	ООО "Теплоэнергетик"	ООО "Теплоэнергетик"
6	6	Котельная №6	652616, Кемеровская обл., г. Белово, ул.Б.Хмельницкого, 25а	Круглогодично	ООО "Теплоэнергетик"	ООО "Теплоэнергетик"
7	7	Котельная школы №7	652603, Кемеровская обл., г. Белово, ул.Фрунзе, 3а	Отопительный сезон	ООО "Теплоэнергетик"	ООО "Теплоэнергетик"
8	8	Котельная №8	652616, Кемеровская обл., г. Белово, ул.Вахрушева, 5а	Отопительный сезон	ООО "Теплоэнергетик"	ООО "Теплоэнергетик"
9	9	Котельная №10 (БелГРЭС)	652600, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Полярная, д. 3 (652644, Кемеровская обл., г. Белово, пос. Инской, Микрорайон Технологический, д. 5)	Замещена	ООО "Теплоэнергетик"	ООО "Теплоэнергетик"
10	10	Котельная №11	652645, Кемеровская обл., Беловский ГО, пгт Новый городок, ул.Печерская, 42	Круглогодично	ООО "Теплоэнергетик"	ООО "Теплоэнергетик"
11	11	Котельная школы №21	652619, Кемеровская обл., г. Белово, ул.Крылова, 88	Отопительный сезон	ООО "Теплоэнергетик"	ООО "Теплоэнергетик"
12	12	Котельная 33 квартала (БелГРЭС)	652600, Кемеровская обл., г. Белово, ул.Ленина, 28 (652644, Кемеровская обл., г. Белово, пос. Инской, Микрорайон Технологический, д. 5)	Замещена	ООО "Теплоэнергетик"	ООО "Теплоэнергетик"
13	13	Котельная микрорайона "Ивушка"	652614, Кемеровская обл., Беловский ГО, д. Грамотеино, м-н Ивушка	Круглогодично	ООО "Теплоэнергетик"	ООО "Теплоэнергетик"
14	14	Котельная пос. Финский	652642, Кемеровская обл., Беловский ГО, пгт. Бачатский, м-н Финский	Круглогодично	ООО "Теплоэнергетик"	ООО "Теплоэнергетик"

№ системы теплоснабжения	№ источника на схеме	Наименование источника	Адрес источника	Режим работы источника	Теплоснабжающая организация	Теплосетевая организация
15	15	Котельная МКУ "Сибирь-12,9" (БелГРЭС)	652600, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Кузбасская 28а (652644, Кемеровская обл., г. Белово, пос. Инской, Микрорайон Технологический, д. 5)	Замещена	ООО "Теплоэнергетик"	ООО "Теплоэнергетик"
16	16	Котельная пос. "8 Марта"	652600, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Боевая	Отопительный сезон	ООО "Теплоэнергетик"	ООО "Теплоэнергетик"
17	17	Котельная микрорайона "Сосновый" (БелГРЭС)	652632, Кемеровская обл., г. Белово, кв. Сосновый (652644, Кемеровская обл., г. Белово, пос. Инской, Микрорайон Технологический, д. 5)	Замещена	ООО "Теплоэнергетик"	ООО "Теплоэнергетик"
18	18	Котельная 30-го квартала (БелГРЭС)	652600, Кемеровская обл., г. Белово, пер.Цинкзаводской, 15а (652644, Кемеровская обл., г. Белово, пос. Инской, Микрорайон Технологический, д. 5)	Замещена	ООО "Теплоэнергетик"	ООО "Теплоэнергетик"
19	19	Котельная 34-го квартала (БелГРЭС)	652600, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Московская, 1 (652644, Кемеровская обл., г. Белово, пос. Инской, Микрорайон Технологический, д. 5)	Замещена	ООО "Теплоэнергетик"	ООО "Теплоэнергетик"
20	20	ПСХ-2	652642, Кемеровская область, г. Белово, пгт Бачатский, ул. Комсомольская, 10.	Круглогодично	ООО «ЭнергоКомпания»	ООО «ЭнергоКомпания»
21	21	Котельная ООО "ТБК"	652614, Кемеровская обл.- Кузбасс, г.Белово, пгт Грамотеино, мкр Листвяжный 5, строение 1	Круглогодично	ООО "ТБК"	ООО "ТБК"

Перечень теплосетевых организаций и потребителей, получающих тепловую энергию от источников теплоты Беловского городского округа по договорам теплоснабжения, с указанием величины подключенной нагрузки, представлен в Таблице 1.2.2.

Таблица 1.2.2

Источник тепло-снабжения	№ на схеме	Теплоноси-тель	Параметры теплоноси-теля	Наименование потре-бителя	Подключенная тепловая на-грузка потре-бителей Бе-ловского ГО в сетевой воде, Гкал/ч
БелГРЭС ТМ-1,2 (п. Инской)	1	Сетевая вода	130/70 °С	Городские потребители Беловского городского округа	76,04
БелГРЭС ТМ-3 (Котельная №10, Котельная 33 квартала Котельная МКУ "Сибирь-12,9", Котельная микро- района "Сосно- вый" Котельная 30-го квартала Котельная 34-го квартала)	9,12, 15,17, 18,19	Сетевая вода	130/70 °С	Городские потребители Беловского городского округа	165,08
Котельная №1	2	Сетевая вода	95/70 °С	Городские потребители Беловского городского округа	10,05
Котельная №2	3	Сетевая вода	95/70 °С	Городские потребители Беловского городского округа	0,10
Котельная №3	4	Сетевая вода	95/70 °С	Городские потребители Беловского городского округа	0,26
Котельная №5	5	Сетевая вода	95/70 °С	Городские потребители Беловского городского округа	1,16
Котельная №6	6	Сетевая вода	95/70 °С	Городские потребители Беловского городского округа	6,25
Котельная школы №7	7	Сетевая вода	95/70 °С	Городские потребители Беловского городского округа	0,26
Котельная №8	8	Сетевая вода	95/70 °С	Городские потребители Беловского городского округа	3,18
Котельная №11	10	Сетевая вода	105/70 °С	Городские потребители Беловского городского округа	25,08
Котельная школы №21	11	Сетевая вода	95/70 °С	Городские потребители Беловского городского округа	0,15
Котельная микро- района "Ивушка"	13	Сетевая вода	95/70 °С	Городские потребители Беловского городского округа	2,09
Котельная пос. Финский	14	Сетевая вода	95/70 °С	Городские потребители Беловского городского округа	2,85

Источник тепло-снабжения	№ на схеме	Теплоноси-тель	Параметры теплоноси-теля	Наименование потре-бителя	Подключенная тепловая на-грузка потре-бителей Бе-ловского ГО в сетевой воде, Гкал/ч
Котельная пос. "8 Марта"	16	Сетевая вода	95/70 °С	Городские потребители Беловского городского округа	0,64
ПСХ-2	20	Сетевая вода	130/70 °С	Городские потребители Беловского городского округа	38,02
Котельная ООО "ТБК"	21	Сетевая вода	120/70 °С	Городские потребители Беловского городского округа	77,56
Итого					408,76

Соотношение тепловой нагрузки в сетевой воде потребителей Беловского городского округа, подключенных к теплосетям, эксплуатируемым различными теплосетевыми организациями, представлено на Рис. 1.2.1.




Рис. 1.2.1. Соотношение тепловой нагрузки в сетевой воде потребителей Беловского городского округа, подключенных к теплосетям, эксплуатируемым различными теплосетевыми организациями

Тепловая нагрузка потребителей, присоединенная к источникам теплоты Беловского городского округа, и её структура по договорам теплоснабжения представлена в Таблице 1.2.3.

Таблица 1.2.3

Источник теплоснабжения	№ на схеме	Тепловая нагрузка в сетевой воде, Гкал/ч				
		Отопление	Вентиляция	ГВС	Технология	Суммарно
БелГРЭС ТМ-1,2 (п. Инской)	1	53,76	2,98	17,60	1,70	76,04
БелГРЭС ТМ-3 (Котельная №10, Котельная 33 квартала Котельная МКУ "Сибирь-12,9", Котельная микрорайона "Сосновый" Котельная 30-го квартала Котельная 34-го квартала)	9,12, 15,17,18,19	138,99	4,51	21,57	0,00	165,08
Котельная №1	2	9,26	0,00	0,79	0,00	10,05
Котельная №2	3	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
Котельная №3	4	0,25	0,00	0,01	0,00	0,26
Котельная №5	5	1,11	0,00	0,05	0,00	1,16
Котельная №6	6	6,13	0,00	0,12	0,00	6,25
Котельная школы №7	7	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26
Котельная №8	8	3,05	0,00	0,13	0,00	3,18
Котельная №11	10	23,24	0,00	1,83	0,00	25,08
Котельная школы №21	11	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15
Котельная микрорайона "Ивушка"	13	1,95	0,00	0,15	0,00	2,09
Котельная пос. Финский	14	2,56	0,00	0,29	0,00	2,85
Котельная пос. "8 Марта"	16	0,64	0,00	0,00	0,00	0,64
ПСХ-2	20	34,64	0,00	3,38	0,00	38,02
Котельная ООО "ТВК"	21	65,95	0,00	11,61	0,00	77,56
ПСХ-2	20	34,65	0,00	3,38	0,00	38,03
Котельная ООО "ТВК"	21	65,95	0,00	11,61	0,00	77,56
Итого		342,04	7,50	57,52	1,70	408,76

Структура тепловой нагрузки в сетевой воде потребителей Беловского городского округа, подключенной к источникам теплоты Беловского городского округа, представлена на Рис. 1.2.2.




Рис. 1.2.2. Структура тепловой нагрузки в сетевой воде потребителей Беловского городского округа, подключенной к источникам теплоты Беловского городского округа

1.3. Описание зон действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения сформированы в районах с индивидуальной и малоэтажной жилой застройкой. Указанные районы образованы поселками, вошедшими в городской округ. Одно-, двухэтажные индивидуальные и малоэтажные многоквартирные жилые дома, как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения.

Теплоснабжение зданий осуществляется посредством применения индивидуальных твердотопливных котлов и печного отопления. Основными видами печного топлива индивидуальной и малоэтажной жилой застройки являются уголь.

1.4. Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения городского округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период с момента предыдущей актуализации Схемы теплоснабжения до начала актуализации Схемы теплоснабжения на 2024 год изменений в функциональной структуре теплоснабжения городского округа не произошло.

2. Источники тепловой энергии

2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования

Теплоснабжение потребителей Беловского городского округа осуществляется от 15 источников тепловой энергии, в том числе от одного источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии – Беловской ГРЭС.

Основным источником теплоснабжения является Беловской ГРЭС, которая осуществляет отпуск тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжение пгт. Инской, пгт. Снежинский, птицефабрики «Снежинская» и объектов промплощадки электростанции.

На территории города производство тепловой энергии осуществляют следующие организации:

- АО «Кузбассэнерго» – эксплуатирует источник с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией Беловская ГРЭС с суммарной установленной мощностью теплогенерирующего оборудования 458,4 Гкал/ч и тепловые сети от источника;
- ООО «Теплоэнергетик» – эксплуатирует 12 угольных котельных с суммарной установленной мощностью теплогенерирующего оборудования 98,1 Гкал/ч и тепловые сети от них;
- ООО «ТБК» – эксплуатирует угольную котельную с установленной мощностью теплогенерирующего оборудования 90,00 Гкал/ч и тепловые сети от котельной;
- ООО «ЭнергоКомпания» – эксплуатирует угольную котельную с установленной мощностью теплогенерирующего оборудования 80,00 Гкал/ч и тепловые сети от котельной.

Распределение источников тепловой энергии по эксплуатирующим организациям представлено в Таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1

№ п/п	Наименование эксплуатирующей организации	Наименование источника	Адрес источника
1	АО «Кузбассэнерго»	Беловская ГРЭС	Беловский ГО, пос. Инской, Микрорайон Технологический, д. 5
2	ООО «Теплоэнергетик»	Котельная №1	Беловский ГО, пгт Новый городок, ул.Пржевальского,15
3		Котельная №2	Беловский ГО, пгт Грамотеино, ул.Революции,16
4		Котельная №3	Беловский ГО, пгт Грамотеино, ул. Грамотеинская
5		Котельная №5	г. Белово, ул. Южная, 16а
6		Котельная №6	г. Белово, ул.Б.Хмельницкого,25а
7		Котельная №8	г. Белово, ул.Вахрушева,5а
8		Котельная школы №7	г. Белово, ул.Фрунзе,3а
9		Котельная №11	Беловский ГО, пгт Новый городок, ул.Печерская,42

№ п/п	Наименование эксплуатирующей организации	Наименование источника	Адрес источника
10		Котельная школы №21	г. Белово, ул. Крылова, 88
11		Котельная микрорайона «Ивушка»	Беловский ГО, д. Грамотеино, м-н Ивушка
12		Котельная пос. Финский	Беловский ГО, пгт. Бачатский, м-н Финский
13		БМК микрорайона «8 Марта»	г. Белово, ул. Боевая
24	ООО «ЭнергоКомпания»	ПСХ-2	г. Белово, пгт. Бачатский, ул. Комсомольская, 10
25	ООО «ТВК»	Котельная ООО «ТВК»	г. Белово, пгт. Грамотеино, мкр. Листвяжный, 5, строение 1

2.1.1. Структура основного оборудования Беловской ГРЭС

Установленная электрическая мощность Беловской ГРЭС составляет 1260 МВт, установленная тепловая мощность – 458,4 Гкал/ч (394,2 Гкал/ч по сетевой воде и 64,2 Гкал/ч по пару).

На ГРЭС установлено шесть энергоблоков мощностью 200 (блоки 1, 2, 3, 5) и 230 МВт (блоки 4 и 6) с конденсационными турбоагрегатами и двухкорпусными прямоточными котлами.

На ГРЭС эксплуатируются шесть конденсационных турбоагрегатов марок К-215-130-1 (ст. №1, 2, 3, 5) и К-230-12.8-3М (ст. №4 и 6) и шесть двухкорпусных прямоточных котлоагрегатов марки ПК-40-1.

Состав установленного на Беловской ГРЭС основного оборудования приведен в Таблице 2.1.1.1.

Отпуск тепла с сетевой водой осуществляется теплофикационными установками энергоблоков. Теплофикационные установки оснащены двумя или тремя сетевыми подогревателями, снабжение подогревателей паром осуществляется от нерегулируемых отборов турбоагрегатов.

В 2021 году проведена реконструкция турбоагрегата ст. №5 с целью увеличения теплофикационной мощности энергоблока. В рамках реконструкции установлены дополнительные сетевые подогреватели, организован отбор пара с выхлопа цилиндра среднего давления турбоагрегата. В 2022 году реализована аналогичная реконструкция турбоагрегата и теплофикационной установки энергоблока ст. №3. (До реконструкции установленная тепловая мощность Беловской ГРЭС составляла 229 Гкал/ч: 115,2 Гкал/ч по сетевой воде и 113,8 Гкал/ч по пару).

Таблица 2.1.1.1

Наименование предприятия	Основное оборудование			Установленная мощность		Вид топлива
	Марка	Кол-во	Год ввода	Электрическая, МВт	Тепловая, Гкал/ч	
Беловская ГРЭС	ПК-40-1	6	1964÷1968	1260	458,4	Основное – уголь, растопочное – мазут
	К-215-130-1	4	1993÷1996			
	К-230-12,8-3М	2	2014, 2015			

2.1.2. Котельные ООО «Теплоэнергетик»

На двенадцати котельных ООО «Теплоэнергетик» установлено 36 котлов с суммарной тепловой мощностью 98,1 Гкал/ч.

Нагрузка котельных №10, квартала «Сосновый», 33-го, 34-го и 30-го кварталов, МКУ «Сибирь-12,9» переведена на Беловскую ГРЭС

Состав основного оборудования котельных приведен в Таблице 2.1.2.1.

Таблица 2.1.2.1

Наименование котельной	Основное оборудование			Установленная мощность, Гкал/ч	Вид топлива, основного/резервного
	Марка	Кол-во	Год ввода		
Котельная №1	КВТС-6,5	3	2006	19,5	Уголь
Котельная №2	НР-18	2	1998	1,2	Уголь
Котельная №3	НР-18	2	1998	1,2	Уголь
Котельная №5	ЛК-2	1	1973	2,27	Уголь
	ЭРН-70	3	1998		
Котельная №6	КВМ 2,5/2,15	4	2005	8,18	Уголь
Котельная №8	КВМ 2,5-95ШП	3	н/д	6,32	Уголь
Котельная школы №7	НР	2	2004	0,814	Уголь
Котельная №11	КВТС-20	3	1988	44,7	Уголь
Котельная школы №21	НР-18	2	2000	0,324	Уголь
Котельная микрорайона «Ивушка»	КВР-2,5	4	2014	8,6	Уголь
Котельная пос. Финский	НР-18/937	4	1988	3,72	Уголь
БМК микрорайона «8-е Марта»	КВМ-0,6	3	2017	1,24	Уголь

2.1.3. Котельная ООО «ТБК»

На котельной ООО «ТБК» установлено 4 котла суммарной тепловой мощностью 90 Гкал/ч.

Состав основного оборудования котельной приведен в Таблице 2.1.3.1.

Таблица 2.1.3.1

Наименование котельной	Основное оборудование			Установлен- ная мощ- ность, Гкал/ч	Вид топлива, основного/ резервного
	Марка	Кол-во	Год ввода		
Котельная ООО «ТБК»	KBTC 20-150П	2	1994	90	Уголь
	KB-РФ-29-150	2	2014, 2018		

2.1.4. Котельная ООО «ЭнергоКомпания»

На котельной ООО «ЭнергоКомпания» установлено 4 котла суммарной тепловой мощностью 80 Гкал/ч.

Состав основного оборудования котельной приведен в Таблице 2.1.4.1.

Таблица 2.1.4.1

Наименование котельной	Основное оборудование			Установлен- ная мощ- ность, Гкал/ч	Вид топлива, основного/ резервного
	Марка	Кол-во	Год ввода		
ПСХ-2	KBTC 20/150	4	2001, 2002	80	Уголь

2.2. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

2.2.1. Беловская ГРЭС

Параметры установленных на ГРЭС турбоагрегатов и энергетических котлов приведены в таблицах 2.2.1.1, 2.2.1.2. Характеристики подогревателей сетевой воды теплофикационной установки ГРЭС приведены в таблице 2.2.1.3

Таблица 2.2.1.1

Ст. №	Тип (марка) турбины	За-вод-изго-товитель	Дата ввода	Уст. эл. мощ-ность, МВт	Тепло-вая мощ-ность по се-тевой воде, Гкал/ч	Рас-ход пара, т/ч	Нача-льное давл-ение пара, кгс/см ²	Парко-вый ре-сурс (ПР), норма, час	Выра-ботан-ный парко-вый ресурс, час	Год по-следнего капи-тального ремонта
1	K-215-130-1	ЛМЗ	1993	200	20,5	640	130	220 000	202411	2017
2	K-215-130-1	ЛМЗ	1994	200	20,5	640	130	220 000	193087	2021
3	K-215-130-1	ЛМЗ	1995	200	160	640	130	220 000	180857	2020
4	K-230-12,8-3М	ЛМЗ	2014	230	16,6	670	130	220 000	42951	2020
5	K-215-130-1	ЛМЗ	1996	200	160	640	130	220 000	174800	2022
6	K-230-12,8-3М	ЛМЗ	2015	230	16,6	670	130	220 000	43431	2021

Таблица 2.2.1.2

Ст. №	Тип (марка) котла	Завод-изготовитель	Дата ввода	Парковый ресурс, час (с учетом продления)	Выработанный парковый ресурс, час	Год последнего капитального ремонта	Производительность, т/ч	Температура острого пара, °С	Давление острого пара, кгс/см ²
1А	ПК-40-1	ЗИО	1964	390 672	381568	2017	320	545	140
1Б	ПК-40-1	ЗИО	1964	389 300	380789	2017	320	545	140
2А	ПК-40-1	ЗИО	1964	400 000	384737	2021	320	545	140
2Б	ПК-40-1	ЗИО	1964	400 000	385543	2021	320	545	140
3А	ПК-40-1	ЗИО	1965	379 174	362812	2020	320	545	140
3Б	ПК-40-1	ЗИО	1965	381 442	365926	2020	320	545	140
4А	ПК-40-1	ЗИО	1966	365 051	344551	2020	335	545	140
4Б	ПК-40-1	ЗИО	1966	367 310	346955	2020	335	545	140
5А	ПК-40-1	ЗИО	1967	366 781	355140	2022	320	545	140
5Б	ПК-40-1	ЗИО	1967	374 515	363511	2022	320	545	140
6А	ПК-40-1	ЗИО	1968	364 473	346711	2021	335	545	140
6Б	ПК-40-1	ЗИО	1968	362 049	344550	2021	335	545	140

Таблица 2.2.1.3

№ блока	Наименование подогревателя	Тип подогревателя	Температура сетевой воды, °С	Ном. расход сетевой воды, т/ч	Теплопроизводительность, Гкал/ч
1	Дополнительный бойлер	БО-200	70/110	550	22
	Основной бойлер	БО-200М	70/110	550	22
	Пиковый бойлер	ПСВ-200-7-15	70/150	400	32
2	Дополнительный бойлер	БО-200	70/110	550	22
	Основной бойлер	БО-200М	70/110	550	22
	Пиковый бойлер	ПСВ-200-7-15	70/150	400	32
3	Дополнительный бойлер	БО-200	70/110	550	22
	Основной бойлер	БО-200М	70/110	550	22
	Пиковый бойлер	БП-200ус	100/150	1100	55
	Основной сетевой подогреватель	ПСВ-500-3-23		1500	60
	Основной сетевой подогреватель	ПСВ-500-3-23		1500	60
	Основной сетевой подогреватель	ПСВ-500-3-23		1500	60
	Пиковый сетевой подогреватель	ПСВ-500-1,47-2,5		1500	30
4	Основной бойлер	БО-200М	70/110	550	22
	Пиковый бойлер	БП-200ус	100/150	1100	55
5	Дополнительный бойлер	БО-200	70/110	550	22
	Основной бойлер	БО-200М	70/110	550	22
	Пиковый бойлер	ПСВ-200-7-15	70/150	400	32
	Основной сетевой подогреватель	ПСВ-500-3-23		1500	60
	Основной сетевой подогреватель	ПСВ-500-3-23		1500	60
	Основной сетевой подогреватель	ПСВ-500-3-23		1500	60
	Пиковый сетевой подогреватель	ПСВ-500-1,47-2,5		1500	30
6	Основной бойлер	БО-200М	70/110	550	22
	Пиковый бойлер	ПСВ-200у	70/150	400	32

2.2.2. Котельные г. Белово

Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования котельных г. Белово представлены в Таблице 2.2.2.1.

Таблица 2.2.2.1

Наименование котельной	Основное оборудование			Установлен- ная мощ- ность, Гкал/ч	Вид топлива, основного/ резервного
	Ст. №	Марка	Год ввода		
ООО «Теплоэнергетик»					
Котельная №1	1	KBTC-6,5	2006	6,5	Уголь
	2	KBTC-6,5	2006	6,5	Уголь
	3	KBTC-6,5	2006	6,5	Уголь
Котельная №2	1	НР-18	1998	0,6	Уголь
	2	НР-18	1998	0,6	Уголь
Котельная №3	1	НР-18	2004	0,6	Уголь
	2	НР-18	2004	0,6	Уголь
Котельная №5	1	ЛК-2	1973	0,8	Уголь
	2	ЭРН-70	1998	0,49	Уголь
	3	ЭРН-70	1998	0,49	Уголь
	4	ЭРН-70	1998	0,49	Уголь
Котельная №6	1	KBм 2,5/2,15	2005	2,04	Уголь
	2	KBм 2,5/2,15	2005	2,04	Уголь
	3	KBм 2,5/2,15	2005	2,05	Уголь
	4	KBм 2,5/2,15	2005	2,05	Уголь
Котельная №8	1	KBм 2,5-95ШП	2017	2,16	Уголь
	2	KBм 2,5-95ШП	2017	2,08	Уголь
	3	KBм 2,5-95ШП	2017	2,08	Уголь
Котельная школы №7	1	НР	2004	0,407	Уголь
	2	НР	2004	0,407	Уголь
Котельная №11	1	KBTC-20	1988	14,5	Уголь
	2	KBTC-20	1988	15,2	Уголь
	3	KBTC-20	1988	15,0	Уголь
Котельная школы №21	1	НР-18	2000	0,162	Уголь
	2	НР-18	2000	0,162	Уголь
Котельная микрорайона «Ивушка»	1	KBР-2,5	2014	2,15	Уголь
	2	KBР-2,5	2014	2,15	Уголь
	3	KBР-2,5	2014	2,15	Уголь
	4	KBР-2,5	2014	2,15	Уголь
Котельная пос. Финский	1	НР-18/937	1998	0,93	Уголь
	2	НР-18/937	1998	0,93	Уголь
	3	НР-18/937	1998	0,93	Уголь
	4	НР-18/937	1998	0,93	Уголь
БМК микрорайона «8-е Мар- та»	1	KBм-0,6	2017	0,44	Уголь
	2	KBм-0,6	2017	0,4	Уголь
	3	KBм-0,6	2017	0,4	Уголь
ООО «ЭнергоКомпания»					
ПСХ-2	1	KBTC 20/150	2001	20,0	Уголь
	2	KBTC 20/150	2002	20,0	Уголь
	3	KBTC 20/150	2001	20,0	Уголь

Наименование котельной	Основное оборудование			Установлен- ная мощ- ность, Гкал/ч	Вид топлива, основного/ резервного
	Ст. №	Марка	Год ввода		
	4	КВТС 20/150	2002	20,0	Уголь
ООО «ТБК»					
Котельная ООО «ТБК»	1	КВТС 20-150П	1994	20,0	Уголь
	2	КВТС 20-150П	1994	20,0	Уголь
	3	КВ-РФ-29-150	2018	25,0	Уголь
	4	КВ-РФ-29-150	2014	25,0	Уголь

2.3. Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Ограничения тепловой мощности на источниках теплоснабжения г. Белово отсутствуют. Располагаемая тепловая мощность источников теплоснабжения соответствует их установленной мощности.

Сведения об ограничениях тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников теплоснабжения г. Белово приведены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1

№ п/п	Наименование источника	Установленная мощность ис- точника, Гкал/ч	Ограничения мощности, Гкал/ч	Располагаемая мощность ис- точника, Гкал/ч
1	Беловская ГРЭС	458,4	0	458,4
	– сетевая вода	394,2	0	394,2
	– пар	64,2	0	64,2
2	Котельная №1	19,5	0	19,5
3	Котельная №2	1,2	0	1,2
4	Котельная №3	1,2	0	1,2
5	Котельная №5	2,27	0	2,27
6	Котельная №6	8,18	0	8,18
7	Котельная №8	6,32	0	6,32
8	Котельная школы №7	0,814	0	0,814
9	Котельная №11	44,7	0	44,7
10	Котельная школы №21	0,324	0	0,324
11	Котельная микрорайона «Ивушка»	8,6	0	8,6
12	Котельная пос. Финский	3,72	0	3,72
13	БМК микрорайона «8 Марта»	1,24	0	1,24
14	ПСХ-2	80	0	80
15	Котельная ООО «ТБК»	90	0	90

2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Значения затрат тепловой мощности на собственные нужды и тепловой мощности нетто источников теплоснабжения г. Белово представлены в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1

№ п/п	Наименование источника	Установленная мощность источника, Гкал/ч	Ограничения мощности, Гкал/ч	Располагаемая мощность источника, Гкал/ч	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч
1	Беловская ГРЭС	458,4	0	458,4	53,611	404,789
	– сетевая вода	394,2	0	394,2	25,411	368,789
	– пар	64,2	0	64,2	28,2	36
2	Котельная №1	19,5	0	19,5	0,155	19,345
3	Котельная №2	1,2	0	1,2	0,003	1,197
4	Котельная №3	1,2	0	1,2	0,005	1,195
5	Котельная №5	2,27	0	2,27	0,015	2,255
6	Котельная №6	8,18	0	8,18	0,109	8,071
7	Котельная №8	6,32	0	6,32	0,032	6,288
8	Котельная школы №7	0,814	0	0,814	0,004	0,810
9	Котельная №11	44,7	0	44,7	0,380	44,320
10	Котельная школы №21	0,324	0	0,324	0,003	0,321
11	Котельная микрорайона «Ивушка»	8,6	0	8,6	0,050	8,550
12	Котельная пос. Финский	3,72	0	3,72	0,020	3,700
13	БМК микрорайона «8 Марта»	1,24	0	1,24	0,006	1,234
14	ПСХ-2	80	0	80	0,289	79,711
15	Котельная ООО «ТБК»	90	0	90	0,953	89,047

2.5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса представлены в Таблицах 2.1.1.1 – 2.1.4.1 и в Таблицах 2.2.1.1 – 2.2.2.1.

2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок источников тепловой энергии

Отпуск тепла с сетевой водой от Беловской ГРЭС осуществляется теплофикационными установками энергоблоков. Теплофикационные установки оснащены двумя или тремя сетевыми подогревателями, снабжение подогревателей паром осуществляется от нерегулируемых отборов турбоагрегатов. Принципиальная схема теплофикационной установки блока приведена на рис. 2.6.1. Схема теплофикационных установок ГРЭС – на рис. 2.6.2, 2.6.3.

Принципиальная схема котельной ООО «ТВК» представлена на рис. 2.6.4.

По остальным источникам теплоснабжения тепловые схемы отсутствуют.




Рис. 2.6.1. Принципиальная схема теплофикационной установки энергоблока Беловской ГРЭС




Рис. 2.6.2. Принципиальная схема теплофикационных установок Беловской ГРЭС




Рис. 2.6.3. Схема сетевых подогревателей теплофикационной установки энергоблока №5 Беловской ГРЭС




Рис. 2.6.4. Принципиальная схема котельной ООО «ТБК»

2.7. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется центральным качественным способом по совместной нагрузке отопления, вентиляции и горячего водоснабжения - путем изменения на источнике теплоты температуры теплоносителя в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха.

Применение качественного регулирования обусловлено преобладанием элеваторных узлов в общем объеме узлов присоединения потребителей тепловой энергии. Присоединение потребителей к тепловым сетям осуществляется непосредственно через индивидуальные тепловые пункты

Температурные графики обусловлены применяемым теплофикационным и котельным оборудованием, а также схемой подключения потребителей к тепловым сетям.

2.8. Среднегодовая загрузка оборудования

Количество отпущенной тепловой энергии за год, среднечасовой отпуск тепловой энергии и среднегодовая загрузка оборудования в 2022 году представлены в Таблице 2.8.1.

Таблица 2.8.1

Источник теплоснабжения	Всего отпущено тепловой энергии, Гкал/год	Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч	Среднечасовой отпуск, Гкал/ч	Среднегодовая загрузка оборудования, %
Беловская ГРЭС	539 899	404,789	61,632	15,2
Котельная №1	30 966,4	19,345	3,69	19,1
Котельная №2	1 041,4	1,197	0,18	14,9
Котельная №3	1 121,0	1,195	0,19	16,0
Котельная №5	3 530,6	2,255	0,60	26,7
Котельная №6	23 490,7	7,981	2,80	35,0
Котельная №8	9 099,9	6,288	1,55	24,7
Котельная школы №7	807,3	0,81	0,14	17,0
Котельная №11	95 598,6	44,32	11,38	25,7
Котельная школы №21	420,3	0,321	0,07	22,4
Котельная микрорайона «Ивушка»	9 076,3	8,55	1,08	12,6
Котельная пос. Финский	8 729,3	3,7	1,04	28,1
БМК микрорайона «8 Марта»	2 878,4	1,234	0,49	39,8
ПСХ-2	129083,177	79,711	14,735	18,5
Котельная ООО «ТБК»	161606	89,047	19,239	21,6

2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Беловская ГРЭС оборудована приборами учета тепла, отпущенного в тепловые сети, по каждой тепломагистрали отдельно:

- ТМ №1 (пгт.Инской Ду700);
- ТМ №2 (пгт.Инской Ду300);
- ТМ №3 (г.Белово).

Приборами учета фиксируются фактические данные по сетевой воде на каждом коллекторе:

- Расход сетевой воды в подающем трубопроводе, т/ч;
- Расход сетевой воды в обратном трубопроводе, т/ч;
- Расход подпитки, т/ч;
- Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °С;
- Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С;

Информация котельной ООО "ТВК" по приборам учета тепла, отпущенного в тепловые сети, представлена в Таблице 2.9.1.

Таблица 2.9.1

№ п/п	Наименование объекта	Прибор	зав.номер	дата очередной проверки	документы	Учет	Примечание
		Тепловая энергия					
1	Источник теплоты Котельная ООО "ТВК"	Тепловычислитель ВЗЛЕТ ТСРВ - 024	1302992	19.10.2026	паспорт, св-во	ком. учет	
		Расходомер - счетчик УРСВ ВЗЛЕТ МР	654365	19.10.2026	св-во		общий отпуск
		Преобразователи Электроакустические В-202	1305264		паспорт		прямая
		Преобразователи Электроакустические В-202	1305340		паспорт		обратка
		Комплект термопреобразователей сопротивления	1203906 пр. 1203913 обр.	20.09.2023	паспорт, св-во		прямая, обратка
							отпуск в сторону шахты
		Преобразователи Электроакустические В-202	1306257		паспорт		прямая
		Преобразователи Электроакустические В-202	1305465		паспорт		обратка
		Комплект термопреобразователей сопротивления	1015259 пр. 1116958 обр.	20.09.2023	паспорт, св-во		прямая, обратка

Информация по приборам учета тепла на остальных котельных Беловского городского округа отсутствует.

2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Согласно представленным данным, аварии и инциденты на источниках основных теплоснабжающих предприятий городского округа, в 2019–2022 годах отсутствовали.

2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

На момент актуализации схемы теплоснабжения данных о выданных предписаниях надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии, не производились.

2.12. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии и (или) оборудование (турбоагрегатов) в системе теплоснабжения города Белово, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, отсутствуют.

2.13. Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, проведена реконструкция турбоагрегата ст. №3 Беловской ГРЭС с целью увеличения теплофикационной мощности энергоблока. В рамках реконструкции установлены дополнительные сетевые подогреватели, организован отбор пара с выхлопа цилиндра среднего давления турбоагрегата.

3. Тепловые сети, сооружения на них

3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект

Городской округ не имеет единой системы теплоснабжения. Каждый источник тепловой энергии работает локально в своей зоне действия.

Преимущественно тепловые сети выполнены в двухтрубном исполнении. Трубопроводы проложены в цокольных этажах МКД, а также надземным и подземным канальным и бесканальным способами прокладки с использованием минераловатной и ППУ изоляции.

На тепловых сетях пгт. Инской от Беловской ГРЭС эксплуатируются три насосных станции, из них две – повысительно-смесительные насосные (ПНС-23, ПНС-25) и одна - повысительная (ПНС-24). Применяются повысительные насосные станции, для создания достаточного напора на абонентских вводах. Все ЦТП выполнены по открытой схеме. Водоразбор на нужды ГВС ведется из тепловой сети. Насосы установлены на подающем трубопроводе.

По состоянию на момент актуализации схемы теплоснабжения ООО «Теплоэнергетик» на тепловых сетях подключенных от источника Беловская ГРЭС эксплуатирует четыре ЦТП (ЦТП 30 квартала, ЦТП 32 квартала, ЦТП 33 квартала и ЦТП МКУ-Сибирь), а также три насосные станции (ПНС -10 и ПНС-1 ул. Кузбасская, ПНС-1 ул. Февральская). Насосы на ПНС-1 ул. Февральская установлены на подающем трубопроводе, ПНС -10 и ПНС-1 ул Кузбасская – на обратном трубопроводе.

По состоянию на момент актуализации схемы теплоснабжения на тепловых сетях ООО "ТВК" смонтирован ЦТП п.г.т. Грамотеино. ЦТП работает по двухконтурной схеме с общими теплообменниками на отопление и ГВС.

По состоянию на момент актуализации схемы теплоснабжения на тепловых сетях ООО "ЭнергоКомпания" смонтированы две насосные (ПНС пгт Бачатский и насосная станция смешения). Насосы на ПНС пгт Бачатский установлены на подающем трубопроводе, а на НСС - на перемычке между подающим и обратным трубопроводом.

3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии представлены на Рисунке 1.1.1.

Электронные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии представлены в электронной модели схемы теплоснабжения Беловского городского округа.

3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки потребителей

Обобщенная характеристика систем теплоснабжения Беловского городского округа представлена в Таблице 3.3.1 и на Рис. 3.3.1.

Таблица 3.3.1

№ п/п	Система теплоснабжения	Длина трубопроводов теплосети (в однострубно́м исчислении), м	Материальная характеристика трубопроводов теплосети (в однострубно́м исчислении), м ²	Внутренний объем систем теплоснабжения (в однострубно́м исчислении), м ³	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей, лет
1	БелГРЭС ТМ-1,2	73 136,2	11 710,5	2 352,7	29
2	БелГРЭС ТМ-3	149 631,0	47 412,4	17 670,6	18
3	Котельная №1	7 220,0	1 005,1	114,3	36
4	Котельная №2	170,0	13,5	0,7	23
5	Котельная №3	244,0	22,1	1,4	62
6	Котельная №5	1 152,0	119,6	9,4	40
7	Котельная №6	6 648,0	850,4	85,1	22
8	Котельная школы №7	140,0	15,1	1,1	19
9	Котельная №8	7 973,0	865,6	72,7	27
10	Котельная №11	22 420,0	3 870,7	621,3	28
11	Котельная школы №21	140,0	15,1	1,1	54
12	Котельная микро-района "Ивушка"	3 568,0	477,8	60,1	22
13	Котельная пос. Финский	4 230,0	432,9	36,5	24
14	Котельная пос. "8 Марта"	1 670,0	138,8	8,9	22
15	ПСХ-2	52 714,1	8 279,1	1 480,3	37
16	Котельная ООО "ТБК"	35 737,7	10 696,0	3 222,5	20
	Итого	366 794,0	85 924,9	25 738,7	22



Рис. 3.3.1. Соотношение материальных характеристик систем теплоснабжения Беловского городского округа

Параметры тепловых сетей систем теплоснабжения Беловского городского округа и их подключенная тепловая нагрузка, указанная в договорах теплоснабжения, представлены в Таблице 1.2.2.

Год начала эксплуатации участков трубопроводов сетевой воды системы теплоснабжения Беловского городского округа, тип изоляции, тип прокладки и материальная характеристика трубопроводов систем теплоснабжения представлены в электронной модели схемы теплоснабжения Беловского городского округа.

Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы, а также применения П-образных и сильфонных компенсаторов.

Характеристика грунтов в Беловском городском округе – песок, супесь, глина и суглинки, гравийно – песчаные.

3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Протяженные магистрали от источников тепловой энергии городского округа секционируются - разделяются с помощью запорной арматуры на секции длиной 1 - 3 км.

В качестве секционирующей арматуры на тепловых сетях установлены стальные задвижки.

Регулирующая арматура на тепловых сетях от БелГРЭС АО "Кузбассэнерго" установлена на ПНС.

Регулирующая арматура на тепловых сетях от котельной ООО "ТВК" смонтирована в ЦТП пгт. Грамотеино.

Регулирующая арматура на тепловых сетях остальных предприятий не установлена.

3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

В конструкции тепловых камер на тепловых сетях предприятия использованы различные материалы. Перекрытия изготовлены из железобетонных плит и металлических листов. Стены изготовлены из железобетонных блоков и кирпича. Люки стандартные чугунные и металлические кустарного производства. Состояние тепловых камер тепловых сетей со сроком эксплуатации более 25 лет - неудовлетворительное. Имеется значительный износ строительных конструкций, подтопления, заиливания, бытовые отходы.

На тепловых сетях смонтировано следующее количество тепловых камер (включая камеры на тепловых сетях потребителей):

- от БелГРЭС – 358 тепловых камер,
- от котельных ООО "Теплоэнергетик" – 1805 тепловые камеры,
- от котельной ООО "ТВК" – 9 тепловых камер,
- от котельной ООО "ЭнергоКомпания" – 351 тепловая камера.

3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется центральным качественным способом по совместной нагрузке отопления, вентиляции и горячего водоснабжения - путем изменения на источнике теплоты температуры теплоносителя в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха.

Применение качественного регулирования обусловлено преобладанием элеваторных узлов в общем объеме узлов присоединения потребителей тепловой энергии. Присоединение потребителей к тепловым сетям осуществляется непосредственно через индивидуальные тепловые пункты и через центральные тепловые пункты.

Температурные графики обусловлены применяемым теплофикационным и котельным оборудованием, а также схемой подключения потребителей к тепловым сетям.

В настоящее время **от Беловской ГРЭС (ТМ-1 и ТМ-2)** по направлению в п. Инской утвержден температурный график 130/70 °С со спрямлением для ГВС 73,4 °С.

Для ПНС-23, ПНС-25 источника Беловская ГРЭС утвержден температурный график 105/70 °С.

По результатам анализа выявилось соответствие представленного утвержденного температурного графика расчетному температурному графику 130/70 °С с расчетной температурой наружного воздуха -39 °С и температурой воздуха внутри помещений +20 °С согласно требованиям НТД по расчету температурных графиков качественного регулирования отпуска тепловой энергии в сетевой воды от источников теплоты.

По результатам анализа температурного графика для ПНС-23, ПНС-25 от Беловской ГРЭС выявилось соответствие представленного утвержденного температурного графика расчетному температурному графику 105/70 °С с расчетной температурой наружного воздуха -39 °С и температурой воздуха внутри помещений +20 °С согласно требованиям НТД по расчету температурных графиков качественного регулирования отпуска тепловой энергии в сетевой воды от источников теплоты.

Спрявление температурного графика 73,4 °С при температуре наружного воздуха -5 °С для нужд горячего водоснабжения соответствует требованиям СанПиНа (температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °С и не выше 75 °С).

В настоящее время **от Беловской ГРЭС (ТМ-3)** по направлению в г. Белово утвержден температурный график 130/70 °С со спрямлением для ГВС 75 °С.

По результатам анализа выявилось соответствие представленного утвержденного температурного графика расчетному температурному графику 130/70 °С с расчетной температурой наружного воздуха -39 °С и температурой воздуха внутри помещений +20 °С согласно требованиям НТД по расчету температурных графиков качественного регулирования отпуска тепловой энергии в сетевой воды от источников теплоты.

Спрявление температурного графика 75 °С при температуре наружного воздуха -7 °С для нужд горячего водоснабжения соответствует требованиям СанПиНа (температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °С и не выше 75 °С).

Система теплоснабжения от ЦТП 32-го квартала – 4-х трубная с температурным графиком на отопление 95/70 °С без спрямления, а в контуре ГВС на выходе из ЦТП поддерживается температура 60 °С.

По результатам анализа выявилось соответствие утвержденного температурного графика для ЦТП 30-го квартала, ЦТП 32-го квартала, ЦТП 33-го квартала и ЦТП МКУ-Сибирь расчетному температурному графику 95/70 °С с расчетной температурой наружного воздуха -39 °С и температурой воздуха внутри помещений +20 °С согласно требованиям НТД по расчету температурных графиков качественного регулирования отпуска тепловой энергии в сетевой воды от источников теплоты.

В настоящее время **от котельных № 1, 6, 8 ООО «Теплоэнергетик»** утвержден температурный график 95/70 °С со спрямлением 60 °С.

По результатам анализа выявилось соответствие представленного утвержденного температурного графика расчетному температурному графику 95/70 °С с расчетной температурой наружного воздуха -39 °С и температурой воздуха внутри помещений +20 °С согласно требованиям НТД по расчету температурных графиков качественного регулирования отпуска тепловой энергии в сетевой воды от источников теплоты.

Спрявление температурного графика 60 °С при температуре наружного воздуха -8 °С для нужд горячего водоснабжения соответствует требованиям СанПиНа (температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °С и не выше 75 °С).

В настоящее время **от котельных № 2, 3 и котельных школ №7, 21 ООО «Теплоэнергетик»** утвержден температурный график 95/70 °С со спрямлением 45 °С и срезкой 80 °С.

По результатам анализа выявилось соответствие представленного утвержденного температурного графика расчетному температурному графику 95/70 °С с расчетной температурой наружного воздуха -39 °С и температурой воздуха внутри помещений +20 °С согласно требованиям НТД по расчету температурных графиков качественного регулирования отпуска тепловой энергии в сетевой воды от источников теплоты.

Спрявление температурного графика 45 °С при температуре наружного воздуха 4 °С для нужд горячего водоснабжения не соответствует требованиям СанПиНа (температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °С и не выше 75 °С), а так же не обосновано, так как на данных источниках тепловой энергии отсутствует ГВС.

В настоящее время **от котельной № 11 ООО «Теплоэнергетик»** утвержден температурный график 105/70 °С со спрямлением 60 °С и срезкой 95 °С.

По результатам анализа выявилось соответствие представленного утвержденного температурного графика расчетному температурному графику 105/70 °С с расчетной

температурой наружного воздуха -39 °С и температурой воздуха внутри помещений +20 °С согласно требованиям НТД по расчету температурных графиков качественного регулирования отпуска тепловой энергии в сетевой воды от источников теплоты.

Спрямление температурного графика 70 °С при температуре наружного воздуха 4 °С для нужд горячего водоснабжения соответствует требованиям СанПиНа (температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °С и не выше 75 °С).

Система теплоснабжения **от котельной мкр-на Ивушка ООО «Теплоэнергетик»** – 4-х трубная с утвержденным температурным графиком на отопление 95/70 °С без спрямления и срезкой 90 °С, а в контуре ГВС на выходе из котельной поддерживается температура 60 °С.

По результатам анализа выявилось соответствие представленного утвержденного температурного графика расчетному температурному графику 95/70 °С с расчетной температурой наружного воздуха -39 °С и температурой воздуха внутри помещений +20 °С согласно требованиям НТД по расчету температурных графиков качественного регулирования отпуска тепловой энергии в сетевой воды от источников теплоты.

В настоящее время **от котельных №5, пос. Финский, мкр-на 8 Марта ООО «Теплоэнергетик»** утвержден температурный график 95/70 °С со спрямлением 60 °С и срезкой 80 °С.

По результатам анализа выявилось соответствие представленного утвержденного температурного графика расчетному температурному графику 95/70 °С с расчетной температурой наружного воздуха -39 °С и температурой воздуха внутри помещений +20 °С согласно требованиям НТД по расчету температурных графиков качественного регулирования отпуска тепловой энергии в сетевой воды от источников теплоты.

Спрямление температурного графика 60 °С при температуре наружного воздуха -8 °С для нужд горячего водоснабжения соответствует требованиям СанПиНа (температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °С и не выше 75 °С).

В настоящее время **от котельной ПСХ-2 ООО «Энергокомпания»** утвержден температурный график 130/70 °С со спрямлением 65 °С.

По результатам анализа выявилось соответствие представленного утвержденного температурного графика расчетному температурному графику 130/70 °С с расчетной температурой наружного воздуха -39 °С и температурой воздуха внутри помещений +20 °С согласно требованиям НТД по расчету температурных графиков качественного регулирования отпуска тепловой энергии в сетевой воды от источников теплоты.

Спрямление температурного графика 65 °С при температуре наружного воздуха -1 °С для нужд горячего водоснабжения соответствует требованиям СанПиНа (темпера-

тура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °С и не выше 75 °С).

В настоящее время от котельной ПСХ-2 ООО «Энергокомпания» за ЦТП утвержден температурный график 95/70 °С со спрямлением 65 °С.

По результатам анализа выявилось соответствие представленного утвержденного температурного графика расчетному температурному графику 95/70 °С с расчетной температурой наружного воздуха -39 °С и температурой воздуха внутри помещений +20 °С согласно требованиям НТД по расчету температурных графиков качественного регулирования отпуска тепловой энергии в сетевой воды от источников теплоты.

Спрявление температурного графика 65 °С при температуре наружного воздуха -11 °С для нужд горячего водоснабжения соответствует требованиям СанПиНа (температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °С и не выше 75 °С).

В настоящее время **от котельной ТВК ООО «ТВК»** утвержден температурный график 120/70 °С со спрямлением 70 °С.

По результатам анализа выявилось соответствие представленного утвержденного температурного графика расчетному температурному графику 120/70 °С с расчетной температурой наружного воздуха -39 °С и температурой воздуха внутри помещений +20 °С согласно требованиям НТД по расчету температурных графиков качественного регулирования отпуска тепловой энергии в сетевой воды от источников теплоты.

Спрявление температурного графика 70 °С при температуре наружного воздуха -6 °С для нужд горячего водоснабжения соответствует требованиям СанПиНа (температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °С и не выше 75 °С).

В настоящее время от котельной ТВК ООО «ТВК» за ЦТП утвержден температурный график 95/70 °С со спрямлением 65 °С.

По результатам анализа выявилось соответствие представленного утвержденного температурного графика расчетному температурному графику 95/70 °С с расчетной температурой наружного воздуха -39 °С и температурой воздуха внутри помещений +20 °С согласно требованиям НТД по расчету температурных графиков качественного регулирования отпуска тепловой энергии в сетевой воды от источников теплоты.

Спрявление температурного графика 65 °С при температуре наружного воздуха -11 °С для нужд горячего водоснабжения соответствует требованиям СанПиНа (температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °С и не выше 75 °С).

3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Результаты сравнений фактических значений температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах в системах теплоснабжения Беловского городского округа с их нормируемыми значениями показывают, что потребители тепловой энергии в сетевой воде не выполняют требования п. 6.2.59 ПТЭ Тепловых энергоустановок, М, 2003 г. по допустимому предельному отклонению температуры сетевой воды в обратных трубопроводах от температурного графика. Данный фактор обусловлен невыполнением потребителями предписаний по установке дроссельных и сужающих устройств, что ведет к разрегулировке систем теплоснабжения и снижению эффективности и качества теплоснабжения.

3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

В соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок 6.2.60, гидравлические режимы водяных тепловых сетей разрабатываются ежегодно для отопительного и летнего периодов.

Утвержденный гидравлический режим работы тепловых сетей от БелГРЭС АО "Кузбассэнерго" представлен на Рис. 3.8.1 – 3.8.2.

Утвержденные гидравлические режимы работы тепловых сетей от остальных теплоснабжающих организаций не представлены.

Результаты расчетов гидравлических режимов работы тепловых сетей систем теплоснабжения Беловского городского округа представлены в электронной модели схемы теплоснабжения городского округа, выполненной в программном комплексе ZuluThermo.

Пьезометрические графики тепловых сетей от БелГРЭС АО "Кузбассэнерго" до наиболее удаленных потребителей представлены на Рис. 3.8.3 – 3.8.4.

5.1.1. Источник теплоснабжения

таблица 5.1.1

Источник теплоснабжения	Давление в трубопроводе, кгс/см ² .		Расход теплоносителя в трубопроводе, м ³ /ч		Подпитка, м ³ /ч $G_n = G_1 - G_2$
	Подающем, P_1	Обратном, P_2	Подающем, G_1	Обратном, G_2	
Вывод I (Dy 700 мм)	6,7	2,9	661	633	28
Вывод II (Dy 350/300 мм)	6,5	3,5	412	385	27
С коллекторов Бел. ГРЭС	6,6	2,9	47	44	3
Всего:			1110	1053	57

5.1.2. Насосные станции

таблица 5.1.2

Насосная станция	Давление в трубопроводе, кгс/см ² .				Расход теплоносителя в трубопроводе, м ³ /ч (количество работающих насосов)				Расход воды на подмешивание, м ³ /ч G _{плм}
	Подающий		Обратный		Подающий		Обратный		
	P ₁ ^{нп}	P ₁ ^{кз}	P ₂ ^{нп}	P ₂ ^{кз}	G ₁ ^{нп}	G ₁ ^{кз}	G ₂ ^{нп}	G ₂ ^{кз}	
ПНС-23	4,1	6,7	3,6	3,6	627	366	600	339	261
ПНС-24	4,3	4,5	4,1	4,3	25	25	16	16	0
ПНС-25	4,6	6,8	4,0	1,3	836	488	809	460	348

5.2. Зимний режим (водоразбор из обратного трубопровода при максимальной нагрузке на горячее водоснабжение)

5.2.1. Источник теплоснабжения

таблица 5.2.1

Источник теплоснабжения	Давление в трубопроводе, кгс/см ² .		Расход теплоносителя в трубопроводе, м ³ /ч		Подпитка, м ³ /ч $G_n = G_1 - G_2$
	Подающем, P_1	Обратном, P_2	Подающем, G_1	Обратном, G_2	
Вывод I (Dy 700 мм)	6,9	2,2	717	686	31
Вывод II (Dy 350/300 мм)	6,6	3,1	447	420	27
С коллекторов Бел. ГРЭС	6,8	2,5	48	45	3
Всего:			1211	1151	60

Рис. 3.8.1. Утвержденный гидравлический режим работы тепловых сетей от БелГРЭС АО "Кузбассэнерго"

5.2.2. Насосные станции

таблица 5.2.2

Насосная станция	Давление в трубопроводе, кгс/см ² .				Расход теплоносителя в трубопроводе, м3/ч (количество работающих насосов)				Расход воды на подмешивание, м ³ /ч G _{плм}
	Подающий		Обратный		Подающий		Обратный		
	P ₁ ^{нз}	P ₁ ^{вз}	P ₂ ^{нз}	P ₂ ^{вз}	G ₁ ^{вз}	G ₁ ^{нз}	G ₂ ^{вз}	G ₂ ^{нз}	
ПНС-23	4,2	6,7	3,9	3,9	683	398	657	372	284
ПНС-24	4,4	4,8	4,3	4,3	31	31	21	21	0
ПНС-25	4,9	6,6	3,7	0,8	876	511	845	480	365

5.2.3. Переход между режимами осуществляется по согласованию Источника и диспетчера ООО «Теплоэнергетик»

6. Статический режим источников и системы теплоснабжения.

Давление статического режима $P_{ст} = 5,5$ кгс/см², полный статический напор 248,0 м.вод.ст.

7. Режим подпитки

Среднечасовой расход подпитки пгт. Инской $G_{п\text{ср}} = 52$ м³/ч;

Возможный максимальный расход подпитки в эксплуатационном режиме $G_{п\text{макс}} = 210$ м³/ч.

8. Режим работы в межотопительный период

Источник теплоснабжения	Давление в трубопроводе, кгс/см ² .		Расход теплоносителя в трубопроводе, м ³ /ч		Подпитка, м ³ /ч $G_{п} = G_1 - G_2$
	Подающем, P ₁	Обратном, P ₂	Подающем, G ₁	Обратном, G ₂	
Вывод I (Dy 700 мм)	6,8	2,6	321	293	28
Вывод II (Dy 350/300 мм)	6,7	2,9	259	233	26
С коллекторов Бел. ГРЭС	6,8	2,5	47	44	3
Всего:			627	570	57

Температура воды, поступающая в сеть: 70 °С;

Приложение 1: Договорная тепловая нагрузка на 01.07.2021 г.

Приложение 2: Температурный отопительный график 105-70 °С.

Приложение 3: Температурный отопительный график 130-70 °С.

Приложение 4: Температурный график при аварийном запасе топлива на источнике Беловская ГРЭС после смешения.

Со стороны ООО «Теплоэнергетик»

Начальник СИНИИ

Начальник ОДС

Согласовано:

Зам. главного инженера

по эксплуатации Беловской ГРЭС

Начальник ПТО Беловской ГРЭС

Н.Л. Епифанова


Н.Г. Демченко

В.Н. Иванин

Ю.В. Буданов

Рис. 3.8.2. Утвержденный гидравлический режим работы тепловых сетей от БелГРЭС АО "Кузбассэнерго


Пьезометрический график от «тепломагистраль №1» до «ж/д ул. Российская, 64»



Наименование узла	тепломаги	тепломаги	забор ГРЭ Др-1	УТ-1	УТ-2-1	ДР-2	УТ-2-3	per	УТ-2-4	Др-3	УТ-3-1	УТ-3-1	УТ-3	Вз-2	Др-4
Геодезическая высота, м	193	193	194.6	194.7	205	205	205	205	205	206	206	204	204	199	193
Полный напор в обратном трубопроводе, м	215.1	215.2	215.5	215.5	215.7	215.9	215.9	216	238	238.7	239.2	239.5	239.6	240	240.4
Располагаемый напор, м	48.793	48.552	48.03	47.997	47.678	47.302	47.235	47.171	25.187	25.045	23.549	22.518	21.817	21.552	19.952
Длина участка, м	10	188.6	24	233	226	3.5	1.3	3.2	3.2	295	113	130	2.5	112	323
Диаметр участка, м	0.706	0.706	0.706	0.706	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Потери напора в подающем трубопроводе, м	0.107	0.234	0.017	0.165	0.176	0.032	0.03	0.017	0.068	0.796	0.552	0.361	0.134	0.397	0.745
Потери напора в обратном трубопроводе, м	0.134	0.288	0.016	0.154	0.2	0.035	0.034	0.019	0.074	0.7	0.479	0.34	0.131	0.37	0.686
Скорость движения воды в под. тр-де, м/с	0.515	0.515	0.515	0.515	0.489	0.487	0.487	0.361	0.708	0.697	0.696	0.692	0.661	0.661	0.661
Скорость движения воды в обр. тр-де, м/с	-0.526	-0.558	-0.497	-0.497	-0.471	-0.469	-0.469	-0.345	-0.676	-0.664	-0.665	-0.66	-0.63	-0.63	-0.63
Удельные линейные потери в ПС, мм/м	0.71	0.71	0.71	0.71	0.648	0.643	0.643	0.354	1.893	1.832	1.831	1.808	1.648	1.648	1.647
Удельные линейные потери в ОС, мм/м	0.77	0.901	0.661	0.661	0.601	0.597	0.597	0.322	1.724	1.666	1.667	1.646	1.496	1.496	1.497
Расход в подающем трубопроводе, т/ч	707.72	707.71	707.53	707.51	660.67	657.98	657.97	488.08	488.08	480.12	479.98	476.95	455.43	455.43	455.3
Расход в обратном трубопроводе, т/ч	-682.26	-682.27	-682.43	-682.45	-636.32	-634.08	-634.08	-465.8	-465.8	-457.89	-458.04	-455.13	-433.85	-433.85	-433.98


Страница 1

Рис. 3.8.3. Пьезометрический график тепловых сетей от БелГРЭС до «ж/д ул. Российская, 64»




Страница 2

Рис. 3.8.3. Пьезометрический график тепловых сетей от БелГРЭС до «жд ул. Российская, 64» (продолжение)




Страница 3

Рис. 3.8.3. Пьезометрический график тепловых сетей от БелГРЭС до «ж/д ул. Российская, 64» (продолжение)



Страница 4

Рис. 3.8.3. Пьезометрический график тепловых сетей от БелГРЭС до «ж/д ул. Российская, 64» (продолжение)




Наименование узла	Т-М-25	Т-М-26	Т-М-26а	Т-М-27	Т-М-28	Т-М-29/1	Т-М-29	Т-М-28	Т-М-31	Т-М-32	Т-М-33	Т-М-34	Т-М-36	Т-М-37	ж/д ул. Ро
Геодезическая высота, м	232	231.3	230.2	229	228.4	228.2	226.6	226.4	225.4	224.5	224.9	224	222.7	222.1	220.1
Полный напор в обратном трубопроводе, м	257.2	257.3	257.3	257.5	257.7	258	258.3	258.4	258.5	258.6	258.7	258.7	258.7	258.8	258.9
Располагаемый напор, м	7.173	7.119	6.952	6.629	6.317	5.644	5.02	4.919	4.695	4.555	4.393	4.314	4.235	4.223	3.83
Длина участка, м	12.1	59.1	11	14.3	50	50	8	19	16	27	20	26	18.1	130.6	
Диаметр участка, м	0.159	0.159	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05	
Потери напора в подающем трубопроводе, м	0.026	0.082	0.155	0.15	0.327	0.303	0.05	0.108	0.067	0.078	0.038	0.038	0.006	0.199	
Потери напора в обратном трубопроводе, м	0.028	0.085	0.168	0.162	0.346	0.321	0.052	0.116	0.073	0.084	0.04	0.041	0.006	0.19	
Скорость движения воды в под. тр-де, м/с	0.337	0.321	0.727	0.661	0.605	0.582	0.556	0.508	0.425	0.38	0.294	0.268	0.119	0.191	
Скорость движения воды в обр. тр-де, м/с	-0.327	-0.312	-0.708	-0.642	-0.588	-0.566	-0.542	-0.495	-0.415	-0.37	-0.286	-0.261	-0.116	-0.186	
Удельные линейные потери в ПС, мм/м	0.973	0.887	8.121	6.711	5.634	5.22	4.765	3.988	2.804	2.243	1.354	1.135	0.233	1.458	
Удельные линейные потери в ОС, мм/м	1.003	0.916	8.492	7.009	5.883	5.46	4.997	4.182	2.941	2.344	1.412	1.181	0.242	1.385	
Расход в подающем трубопроводе, т/ч	23.46	22.39	20.05	18.21	16.68	16.04	15.32	14	11.72	10.46	8.09	7.4	3.27	1.32	
Расход в обратном трубопроводе, т/ч	-22.79	-21.77	-19.5	-17.71	-16.21	-15.62	-14.93	-13.65	-11.43	-10.19	-7.88	-7.2	-3.2	-1.28	

Страница 5

Рис. 3.8.3. Пьезометрический график тепловых сетей от БелГРЭС до «ж/д ул. Российская, 64» (продолжение)


Пьезометрический график от «тепломагистраль №2» до «ж/д ул. Дунаевского, 7»



Наименование узла	тепломаг	выход из	забор БГГ	T-0-1	TK-0	TK-1-0	T-1-1a	T-1-1	TK-1	TK-2	TK-2	ПНС-23	TK-2/1	TK-2	Точка вре	TK-4
Геодезическая высота, м	193	193	193.5	193.4	194.4	193	195	197	198	204.7	204.7	204.7	204.7	204.7	203.7	209.4
Полный напор в обратном трубопроводе, м	224.1	226.6	227.6	228	228.5	233.1	239.2	241.7	242.7	245.3	245.4	245.8	246.8	247.7		
Располагаемый напор, м	37.263	33.557	31.909	31.3	30.419	23.496	13.837	10.266	8.79	4.574	4.422	3.88	29.423	27.921		
Длина участка, м	155	55	16.6	25	344	463.9	85	95	254	1	14	14	14	14	137.5	100
Диаметр участка, м	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.352	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.5	0.35
Потери напора в подающем трубопроводе, м	1.259	0.572	0.215	0.375	2.39	3.544	1.105	0.484	1.62	0.005	0.196	0.551	0.525	0.525	0.24	0.834
Потери напора в обратном трубопроводе, м	2.447	1.076	0.395	0.505	4.533	6.114	2.466	0.993	2.596	0.147	0.348	1.025	0.977			
Скорость движения воды в под. тр-де, м/с	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.459	1.451	1.291	1.292	1.292	1.292	2.167	2.115	2.115	0.814	1.648
Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с	-1.881	-1.881	-1.881	-1.881	-1.881	-1.882	-1.871	-1.675	-1.656	-1.656	-1.656	-2.847	-2.779			
Удельные линейные потери в ПС, мм/м	6.549	6.548	6.548	6.547	6.547	6.545	6.474	5.093	5.137	5.135	5.135	14.384	13.708	13.708	1.314	8.342
Удельные линейные потери в ОС, мм/м	13.175	13.176	13.177	13.177	13.177	13.181	13.04	10.45	10.221	10.223	10.223	30.101	28.687			
Расход в подающем трубопроводе, т/ч	492.98	492.94	492.93	492.93	492.92	492.84	490.15	441.05	436.37	436.31	436.31	731.65	714.2	714.19	561.29	556.68
Расход в обратном трубопроводе, т/ч	-466.73	-466.75	-466.76	-466.77	-466.77	-466.83	-464.33	-415.49	-410.9	-410.94	-410.94	-706.29	-689.46			

Страница 1


Рис. 3.8.4. Пьезометрический график тепловых сетей от БелГРЭС до «ж/д ул.Дунаевского, 7»



Наименование узла	резка ТК	перехлест	ТК-14	ТК-21	ТК-39	ТК-40	ТК-41	ТК-42	ТК-43	ТК-46	ТК-47	ТК-48	ТК-48а	ТК-49	ТК-50	ТК-52	Т
Геодезическая высота, м	11	210	211	210	212	211.8	210.2	211.4	212.9	214.6	214.8	215.8	216.4	216.6	216.8	217.2	2
Полный напор в обратном трубопроводе, м		254.7	255.1	257.1	257.3	257.8	258.2	258.8	259.1	259.4	259.5	259.8	259.9	260.2	260.4	260.8	2
Располагаемый напор, м		18.87	18.203	15.179	14.769	13.767	12.805	11.812	11.088	10.596	10.329	9.62	9.356	8.735	8.458	7.483	6
Длина участка, м	0.4	1	94	21	44.5	33	39	31.5	21.9	11.8	59	42	40.5	18.5	115	115	2
Диаметр участка, м	.35	0.35	0.35	0.3	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.2	0.2	0.2	0.2	0
Потери напора в подающем трубопроводе, м	.547	0.244	1.021	0.195	0.514	0.495	0.487	0.373	0.236	0.139	0.372	0.14	0.327	0.148	0.53	0.509	0
Потери напора в обратном трубопроводе, м		0.422	2.003	0.215	0.487	0.468	0.506	0.351	0.256	0.129	0.337	0.123	0.294	0.13	0.445	0.428	0
Скорость движения воды в под. тр-де, м/с	.545	1.545	1.545	1.009	1.023	0.996	0.971	0.939	0.815	0.789	0.765	0.522	0.798	0.73	0.65	0.65	0
Скорость движения воды в обр. тр-де, м/с		-2.024	-2.024	-0.963	-0.972	-0.945	-0.921	-0.889	-0.768	-0.743	-0.72	-0.483	-0.738	-0.672	-0.593	-0.593	-1
Удельные линейные потери в ПС, мм/м	.328	7.328	7.328	5.698	7.463	7.072	6.728	6.284	4.738	4.438	4.182	1.948	6.125	5.124	4.059	4.058	3
Удельные линейные потери в ОС, мм/м		15.243	15.243	5.191	6.733	6.369	6.051	5.641	4.21	3.936	3.7	1.67	5.243	4.343	3.386	3.387	2
Расход в подающем трубопроводе, т/ч	21.63	521.62	521.62	250.24	176.28	171.59	167.36	161.74	140.4	135.88	131.89	89.94	88.03	80.5	71.63	71.62	6
Расход в обратном трубопроводе, т/ч		-502.16	-502.16	-238.84	-167.42	-162.83	-158.7	-153.22	-132.34	-127.94	-124.04	-83.24	-81.43	-74.1	-65.41	-65.41	-1

Страница 2

Рис. 3.8.4. Пьезометрический график тепловых сетей от БелГРЭС до «ж/д ул.Дунаевского, 7» (продолжение)



Страница 3

Рис. 3.8.4. Пьезометрический график тепловых сетей от БелГРЭС до «ж/д ул. Дунаевского, 7» (продолжение)

3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Динамика изменения отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) по зонам действия источников тепловой энергии за последние 5 лет актуализации схемы теплоснабжения в **отопительный период** представлена в Таблице 3.9.1.

Таблица 3.9.1

Наименование источника	Количество повреждений, шт						
	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	Среднее за год	Всего
БелГРЭС ТМ-1,2	2	8	3	0	0	2,6	13
БелГРЭС ТМ-3	0	0	0	0	18	3,6	18
Котельная №1	0	0	0	0	0	0,0	0
Котельная №6	0	0	0	0	0	0,0	0
Котельная №8	0	0	0	1	2	0,6	3
Котельная №10	0	0	0	2	-	0,4	2
Котельная №11	0	0	0	1	3	0,8	4
Котельная п.Финский	0	0	0	1	0	0,2	1
Котельная пос. "8 Марта"	0	0	0	0	5	1,0	5
МКУ "Сибирь"	0	0	0	6	-	1,2	6
Котельная 30 кв-ла	0	0	0	0	-	0,0	0
Всего по городу	2	8	3	11	28	10,4	52

Динамика изменения отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) по зонам действия источников тепловой за последние 5 лет актуализации схемы теплоснабжения в **межотопительный период** представлена в Таблице 3.9.2.

Таблица 3.9.2

Наименование источника	Количество повреждений, шт						
	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	Среднее за год	Всего
БелГРЭС ТМ-1,2	17	7	10	0	11	9,0	45
БелГРЭС ТМ-3	0	0	0	0	23	4,6	23
Котельная №1	0	0	0	3	0	0,6	3
Котельная №6	0	0	0	0	2	0,4	2
Котельная №8	0	0	0	0	0	0,0	0
Котельная №10	0	0	0	6	-	1,2	6
Котельная №11	0	0	0	6	7	2,6	13
Котельная п.Финский	0	0	0	2	0	0,4	2
Котельная пос. "8 Марта"	0	0	0	0	0	0,0	0
МКУ "Сибирь"	0	0	0	5	-	1,0	5
Котельная 30 кв-ла	0	0	0	2	-	0,4	2
Всего по городу	17	7	10	24	43	20,2	101

Динамика изменения отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) по зонам действия источников тепловой энергии за последние 5 лет актуализации схемы теплоснабжения в **целом по году** представлена в Таблице 3.9.3.

Таблица 3.9.3

Наименование источника	Количество повреждений, шт						
	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	Среднее за год	Всего
БелГРЭС ТМ-1,2	19	15	13	0	11	11,6	58
БелГРЭС ТМ-3	0	0	0	0	41	8,2	41
Котельная №1	0	0	0	3	0	0,6	3
Котельная №6	0	0	0	0	2	0,4	2
Котельная №8	0	0	0	1	2	0,6	3
Котельная №10	0	0	0	8	-	1,6	8
Котельная №11	0	0	0	7	10	3,4	17
Котельная п.Финский	0	0	0	3	0	0,6	3
Котельная пос. "8 Марта"	0	0	0	0	5	1,0	5
МКУ "Сибирь"	0	0	0	11	-	2,2	11
Котельная 30 кв-ла	0	0	0	2	-	0,4	2
Всего по городу	19	15	13	35	71	30,6	153

3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Динамика изменения восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей по зонам действия источников тепловой энергии за последние 5 лет актуализации схемы теплоснабжения в **отопительный период** представлена в Таблице 3.10.1.

Таблица 3.10.1

Наименование источника	Среднее время восстановления, ч						
	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	Среднее за год	Всего
БелГРЭС ТМ-1,2	4:30	1:00	3:00	0:00	0:00	2:00	2:00
БелГРЭС ТМ-3	0:00	0:00	0:00	0:00	7:23	7:23	7:23
Котельная №1	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Котельная №6	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Котельная №8	0:00	0:00	0:00	1:00	2:55	2:16	2:16
Котельная №10	0:00	0:00	0:00	1:30	-	1:30	1:30
Котельная №11	0:00	0:00	0:00	7:00	8:03	7:47	7:47
Котельная п.Финский	0:00	0:00	0:00	12:00	0:00	12:00	12:00
Котельная пос. "8 Марта"	0:00	0:00	0:00	0:00	26:59	26:59	26:59
МКУ "Сибирь"	0:00	0:00	0:00	23:05	-	23:05	23:05
Котельная 30 кв-ла	0:00	0:00	0:00	0:00	-	0:00	0:00
Всего по городу	4:30	1:00	3:00	14:40	10:38	9:20	9:20

3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Ежегодно на тепловых сетях городского округа проводятся гидравлические испытания согласно РД 153-34.0-20.507-98 "Типовая инструкция по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)" и "Правила технической эксплуатации тепловых установок" утв. 24.15.2003 г.

По результатам проведенных испытаний должны быть запланированы мероприятия по капитальному (текущему) ремонту участков тепловых сетей.

3.12. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

В соответствии с требованиями ПТЭ тепловых энергоустановок, 2003 г., раздел 6.2, каждое предприятие, эксплуатирующее тепловые сети, обязано проводить необходимые регламентные испытания тепловых сетей, объем и периодичность которых определены в ПТЭ.

Информация о соблюдении требований Раздела 6.2 ПТЭ ТЭ по выполнению необходимых испытаний теплосетей представлена в Таблице 3.12.1.

Таблица 3.12.1

Наименование	Периодичность проведения работ	Дата проведения	Статус нормативно-технической документации
Беловская ГРЭС АО «Кузбассэнерго»			
Летние ремонты теплосетей	Ежегодно	В соответствии с графиком работ	-
Испытания тепловых сетей на прочность и плотность	Ежегодно	В соответствии с графиком работ	-
Испытания тепловых сетей на гидравлические потери (п. 6.2.32 ПТЭ ТЭ)	1 раз в 5 лет	Не представлены	
Испытания тепловых сетей на тепловые потери (п. 6.2.32 ПТЭ ТЭ)	1 раз в 5 лет	2021 г.	действующие
Испытания тепловых сетей на максимальную температуру (п. 6.2.32 ПТЭ ТЭ)	1 раз в 5 лет	2020 г.	действующие
Котельные ООО «Теплоэнергетик»			
Летние ремонты теплосетей	Ежегодно	В соответствии с графиком работ	-
Испытания тепловых сетей на прочность и плотность	Ежегодно	В соответствии с графиком работ	-
Испытания тепловых сетей на гидравлические потери (п. 6.2.32 ПТЭ ТЭ)	1 раз в 5 лет	Не представлены	
Испытания тепловых сетей на тепловые потери (п. 6.2.32 ПТЭ ТЭ)	1 раз в 5 лет	Не представлены	
Испытания тепловых сетей на максимальную температуру (п. 6.2.32 ПТЭ ТЭ)	1 раз в 5 лет	Не представлены	

Наименование	Периодичность проведения работ	Дата проведения	Статус нормативно-технической документации
ООО «ЭнергоКомпания»			
Летние ремонты теплосетей	Ежегодно	В соответствии с графиком работ	-
Испытания тепловых сетей на прочность и плотность	Ежегодно	В соответствии с графиком работ	-
Испытания тепловых сетей на гидравлические потери (п. 6.2.32 ПТЭ ТЭ)	1 раз в 5 лет	Не представлены	
Испытания тепловых сетей на тепловые потери (п. 6.2.32 ПТЭ ТЭ)	1 раз в 5 лет	Не представлены	
Испытания тепловых сетей на максимальную температуру (п. 6.2.32 ПТЭ ТЭ)	1 раз в 5 лет	Не представлены	
ООО «ТБК»			
Летние ремонты теплосетей	Ежегодно	В соответствии с графиком работ	-
Испытания тепловых сетей на прочность и плотность	Ежегодно	В соответствии с графиком работ	-
Испытания тепловых сетей на гидравлические потери (п. 6.2.32 ПТЭ ТЭ)	1 раз в 5 лет	Не представлены	
Испытания тепловых сетей на тепловые потери (п. 6.2.32 ПТЭ ТЭ)	1 раз в 5 лет	Не представлены	
Испытания тепловых сетей на максимальную температуру (п. 6.2.32 ПТЭ ТЭ)	1 раз в 5 лет	Не представлены	

3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемые в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, разрабатываются в соответствии с требованиями Инструкции по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России от «30» декабря 2008 г. № 325.

Утвержденные нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемые в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, выполненные в соответствии с требованиями приказа Минэнерго России от «30» декабря 2008 г. № 325 для всех теплосетевых организаций Беловского городского округа на 2023 год не представлены.

3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Основной исходной базой данных для оценки тепловых потерь в тепловых сетях являются энергетические характеристики тепловых сетей систем теплоснабжения Беловского городского округа, разработанные на основании испытаний на тепловые потери, а так же данные учета отпуска тепловой энергии в сетевой воде по каждому выводу на коллекторах источников тепловой энергии.

Энергетические характеристики тепловых сетей систем теплоснабжения Беловского городского округа представлены только от Беловской ГРЭС АО «Кузбассэнерго».

Испытания тепловых сетей на тепловые потери представлены только от Беловской ГРЭС АО «Кузбассэнерго».

По результатам испытаний тепловых сетей по определению тепловых потерь от Беловской ГРЭС АО «Кузбассэнерго» (испытания проводились в 2021 году ООО «Дивайс Инжиниринг») средневзвешенные по материальной характеристике значения коэффициентов отношения фактических тепловых потерь к нормативным (поправочные коэффициенты к удельным тепловым потерям по нормам проектирования) составляют:

1. Для температурного графика 130/70 °С:

- Надземная, мин. вата, А (с 1959 г. по 1989 г. включит.) – $K_{\text{надз.под.}}=1,59$ / $K_{\text{надз.обр.}}=1,55$;
- Надземная, мин. вата, В (с 1990 г. по 1997 г. включительно) - $K_{\text{надз.под.}}=1,49$ / $K_{\text{надз.обр.}}=1,33$;
- Подземная канальная, мин. вата, С (с 1998 г. по 2003 г. включительно) – $K_{\text{подз.кан.}}=1,17$;
- Надземная, ППМ, D (с 2004 г. – по настоящее время) - $K_{\text{надз.под.}}=1,05$ / $K_{\text{надз.обр.}}=1,02$.

Для подающего и обратного трубопроводов надземной прокладки с материалом тепловой изоляции, выполненной из матов минераловатных, введенных в эксплуатацию в период с 1959 по 1989 гг. включительно, фактические потери тепловой энергии, приведенные к среднегодовым условиям работы тепловой сети, оказались выше нормативных значений. Полученные поправочный коэффициент $K_{\text{надз.под.}} = 1,59$ / $K_{\text{надз.обр.}} = 1,55$ превышает значение предельного коэффициента. Таким образом значение поправочного коэффициента будет сокращено до максимального значения, установленного $K_{\text{надз.под.}} = 1,4$ / $K_{\text{надз.обр.}} = 1,4$.

Для подающего и обратного трубопроводов надземной прокладки с материалом тепловой изоляции, выполненной из матов минераловатных, введенных в эксплуатацию в период с 1990 по 1997 гг. включительно, фактические потери тепловой энергии, при-

ведённые к среднегодовым условиям работы тепловой сети, оказались выше нормативных значений. Полученные поправочный коэффициент $K_{\text{надз.под.}} = 1,49$ / $K_{\text{надз.обр.}} = 1,33$ превышает значение предельного коэффициента. Таким образом значение поправочного коэффициента будет сокращено до максимального значения, установленного $K_{\text{надз.под.}} = 1,2$ / $K_{\text{надз.обр.}} = 1,2$.

2. Для температурного графика 105/70 °C:

- Надземная, мин. вата, В (с 1990 г. по 1997 г. включительно) – $K_{\text{надз.под.}} = 1,22$ / $K_{\text{надз.обр.}} = 1,14$;
- Подземная канальная, мин. вата, Д (после 2004 г. – по настоящее время) – $K_{\text{подз.кан.}} = 1,08$;
- Подземная канальная, мин. вата, А (с 1959 г. по 1989 г. включительно) – $K_{\text{подз.кан.}} = 1,52$.

Для подающего и обратного трубопроводов надземной прокладки с материалом тепловой изоляции, выполненной из матов минераловатных, введённых в эксплуатацию в период с 1990 по 1997 гг. включительно, фактические потери тепловой энергии, приведённые к среднегодовым условиям работы тепловой сети, оказались выше нормативных значений. Полученные поправочный коэффициент $K_{\text{надз.под.}} = 1,22$ / $K_{\text{надз.обр.}} = 1,14$ превышает значение предельного коэффициента. Таким образом значение поправочного коэффициента будет сокращено до максимального значения, установленного $K_{\text{надз.под.}} = 1,2$ / $K_{\text{надз.обр.}} = 1,14$.

Для подающего и обратного трубопроводов подземной канальной прокладки с материалом тепловой изоляции, выполненной из матов минераловатных, введённых в эксплуатацию в период до 1989 г. включительно, фактические потери тепловой энергии, приведённые к среднегодовым условиям работы тепловой сети, оказались выше нормативных значений. Полученные поправочный коэффициент $K_{\text{подз.кан.}} = 1,52$ превышает значение предельного коэффициента. Таким образом значение поправочного коэффициента будет сокращено до максимального значения, установленного $K_{\text{подз.кан.}} = 1,4$.

Поправочные коэффициенты к нормам плотности теплового потока, полученные по результатам проведённых испытаний тепловых сетей на тепловые потери, могут быть использованы при дальнейших расчётах нормативов технологических потерь и разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии.

Энергетические характеристики тепловых сетей системы теплоснабжения от Беловской ГРЭС АО «Кузбассэнерго» разработаны в 2019 году ООО «ЮгЭнергоИнжиниринг», срок действия – 5 лет.

Данные учета отпуска тепловой энергии в сетевой воде по каждому выводу на коллекторах источников тепловой энергии Беловского городского округа представлены только от Беловской ГРЭС АО «Кузбассэнерго».

Вследствие вышесказанного, выполнить оценку фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям всех источников тепловой энергии Беловского городского округа не представляется возможным.

Величины тепловых потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, согласно предоставленным данным от эксплуатирующих организаций представлены в Таблице 3.14.1.

Таблица 3.14.1

Источник	Тепловые потери за период, Гкал		
	2020	2021	2022
БелГРЭС	37539,7	107275,5	49395,3
Котельная №1	4083,6	11105,4	6680,8
Котельная №2	492,6	607,1	552,4
Котельная №3	393,1	591,8	737,7
Котельная №5	-25,3	922,5	1147,9
Котельная №6	10154,1	6835,5	8321,0
Котельная №8	1157,1	2488,4	3384,5
Котельная школы №7	175,5	771,6	н/д
Котельная №10	57915,7	32992,4	-
Котельная №11	18103,1	26663,8	34595,8
Котельная школы №21	149,9	402,1	н/д
Котельная 33 квартала	-1955,9	4104,6	-
Котельная микрорайона "Ивушка"	2315	4138,5	3229,0
Котельная пос. Финский	-1015,6	968,7	19,5
Котельная МКУ "Сибирь-12,9"	15552,7	9245,3	-
Котельная пос. "8 Марта"	1369,9	358,5	1158,9
Котельная микрорайона "Сосновый"	5687,9	5572,2	-
Котельная 30-го квартала	н/д	-3925,8	-
Котельная 34-го квартала	4883,0	2899,2	-
ПСХ-2	22063,0	22063,0	22063,0
Котельная ООО "ТБК	н/д	20788,0	16686,0

Примечание: Переключение теплоснабжения потребителей котельных № 10, МКУ «Сибирь-12,9», 33 квартала, квартала «Сосновый», 30 и 34 кварталов на Беловскую ГРЭС было завершено в течении ОЗП 2021-2022 гг.

3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей для всех предприятий Беловского городского округа не выдавались.

3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

В системе теплоснабжения Беловского городского округа, источником теплоснабжения которой является БелГРЭС с температурным графиком 130/70 °С и 105/70 °С после ЦТП, наиболее распространенным типом присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющими выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям, является непосредственная схема присоединения с открытой схемой ГВС (непосредственным водоразбором), представленная на Рис. 3.16.1.




Рис. 3.16.1. Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и непосредственным присоединением СО

В системах теплоснабжения Беловского городского округа, источниками теплоснабжения которых являются котельные с температурным графиком 130/70 °С, 110/70 °С, 110/70 °С, 95/70 °С, наиболее распространенными типами присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющими выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям, являются непосредственная схема присоединения с открытой схемой ГВС (непосредственным водоразбором) и элеваторная схема присоединения с открытым ГВС, представленные на Рис. 3.16.1. и 3.16.2 соответственно.




Рис. 3.16.2. Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и элеваторным присоединением СО

3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Приборами учета тепла оборудованы 280 потребителей, подключенных к сетям ООО «Теплоэнергетик».

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии и теплоносителя, отпущенных из тепловых сетей ООО «Теплоэнергетик» потребителям представлены в Таблице 3.17.1.

Таблица 3.17.1

№ п/п	Улица	№ дома	Предприятие	Наличие прибора учета тепловой энергии	Наличие прибора учета расхода ГВС
Жилищный фонд					
1	Ж/дорожная	5	МКД		
2	Ж/дорожная	7а	МКД		
3	Ж/дорожная	8	МКД	1	1
4	Ж/дорожная	9а	МКД	1	1
5	Ж/дорожная	10	МКД	1	1
6	Ж/дорожная	11	МКД	1	1
7	Ж/дорожная	11а	МКД		
8	Ж/дорожная	12	МКД		
9	Ж/дорожная	14	МКД		
10	Ж/дорожная	15	МКД	1	1
11	Ж/дорожная	17	МКД		
12	Ж/дорожная	21	МКД	1	1
13	Ж/дорожная	24	МКД		
14	Ленина	1Б	МКД	1	1
15	Ленина	14	МКД	1	1
16	Ленина	14а	МКД	1	1
17	Ленина	15	МКД		
18	Ленина	17	МКД	1	1

№ п/п	Улица	№ дома	Предприятие	Наличие прибора учета тепловой энергии	Наличие прибора учета расхода ГВС
19	Ленина	19	МКД	1	1
20	Ленина	25	МКД		
21	Ленина	27	МКД		
22	Ленина	29	МКД		
23	Ленина	31	МКД		
24	Московская	4	МКД	1	1
25	Московская	6	МКД		
26	Октябрьская	43	МКД	1	1
27	Октябрьская	45	МКД	1	1
28	Октябрьская	47	МКД		
29	Октябрьская	51	МКД		
30	Советская	33	МКД	1	1
31	Советская	35	МКД		
32	Советская	37	МКД	1	1
33	Советская	39	МКД		
34	Советская	40	МКД	1	1
35	Советская	41Б	МКД	1	1
36	Советская	41В	МКД	1	1
37	Советская	42	МКД	1	1
38	Советская	45	МКД		
39	Советская	46	МКД		
40	Советская	48	МКД		
41	Советская	49	МКД		
42	Советская	51	МКД		
43	Советская	53	МКД		
44	Советская	55	МКД	1	1
45	Толстого пер.	1	МКД		
46	Толстого пер.	2	МКД	1	1
47	Толстого пер.	6	МКД		
48	Толстого пер.	10	МКД	1	1
49	Толстого пер.	11	МКД		
50	Толстого пер.	12	МКД		
51	Толстого пер.	13	МКД	1	1
52	Толстого пер.	14	МКД		
53	Толстого пер.	15	МКД	1	1
54	Толстого пер.	15а	МКД		
55	Юбилейная	13	МКД	1	1
56	Юбилейная	15	МКД	1	1
57	Юбилейная	18	МКД		
58	Юности	5	МКД	1	1
59	Юности	7	МКД	1	1
60	Юности	9	МКД		
61	Юности	11	МКД		
62	Юности	13	МКД	1	1
63	Юности	15	МКД		
			по приборам	30	30
			без приборов	33	33
Бюджетные предприятия					
1	Советская	21	АБГО. С подвалом	1	1
2	Ленина	10	Адм.Бел.района	1	1
3	Каховская	19а	ФГБУ ЦЖКУ Министерства обороны (военкомат)	1	1
4	Каховская	21	ФГБУ ЦЖКУ Министерства обороны (военкомат)		
5	Московская	14	Беловский многопроф. Техникум	1	1
6	Советская	41	Кем ГУ	1	1
7	Каховская	19а	Ком.соц.защиты	1	1
8	Советская	44	МАУ ФОРЦ (ДЮШС-2)	1	1
9	Юности	10	Упр. образования (гаражи)		

№ п/п	Улица	№ дома	Предприятие	Наличие прибора учета тепловой энергии	Наличие прибора учета расхода ГВС
10	Октябрьская	49	Упр. образования (Д/сад)		1
11	Советская	31	Упр. образования (школа 8)	1	1
12	Ленина	9	Упр. образования (школа 76)	1	1
13	Советская	44	Упр. образования (двор. творчества)	1	1
14	Советская	44	Упр. образования (гаражи)		
15	Советская	21	ЦТИ (гаражи)		
16	Ленина	12	Управл.судебного департамента	1	1
17	Ленина	12а	Управл.судебного департамента	1	1
18	Октябрьская	43	Управление ЗАГС	1	1
			по приборам	13	14
			без приборов	5	4
Прочие предприятия					
1	Советская	23	Почта России		
2	Советская	37а	Беловское молоко	1	1
3	Юбилейная	18	Агроторг (магазин)		
4	Ленина	5	Алексеев (торг.центр) с подземн.парковкой	1	1
5	Юности	13	Алентьев ИП (магазин)	1	1
6	Советская	44	Аникеева И.С. (гаражи)	1	1
7	Ленина	21	Лютель ООО (гостиница)	1	1
8	Ленина	23а	Журавков ООО	1	1
9	Октябрьская	47	Боброва ИП (магазин) (Тандер)		
10	Советская	55а	Водоснабжение ООО		
11	Советская	40	Г онышева (магазин)	1	1
12	Советская (ОСЗ)	49	Горбунов Д.В. (магазин)	1	1
13	Толстого	15	Григорьев К.И. (магазин)	1	1
14	Железнодорожная	7	Г ригорьева (гаражи)		
15	Советская	55	Д/сад № 170 НДОУ	1	1
16	Ленина (О.С.З.)	15а	Лобач. (маг.Магнит)	1	1
17	Советская	35	КАРИ ООО (магазин)		
18	Юности	1	Кимлаев (гараж)	1	1
19	Октябрьская	43	Коллекционных В.А. (гаражи)	1	1
20	Московская	14	ОАО"РЖД" - АБК вагон.депо		
21	Ленина	13	ОМИКС Медиахолдинг ООО	1	1
22	Юбилейная	116	Осокина ИП (магазин)	1	1
23	Советская	25/1.	Панарина Н.А. (салон красоты)		
24	Московская		РЖД ОАО- гаражи		
25	Ленина	10	УЖНП Беловского района	1	1
26	Советская	23	Ростелеком (АБК)		
27	Ленина	13	Семёнов ИП (магазин)	1	1
28	Советская	48	Скулина ИП (торг.центр)		
29	Юности	11	Тандер. (магазин)		
30	Советская	25	Торговый Дом (магазин)	1	1
31	Советская	25	Торговый Дом (гаражи)		
32	Советская	25	Торговый Дом (склад)		
33	Каховская	21	Туровский ИП (АБК)	1	1
34	Московская	2	Филиал "Энергосеть" (гаражи)		
35	Октябрьская	45	Штаб К.А. (магазин)	1	1
36	Советская	41г	Промстройсервис ООО	1	1
37	Железнодорожная	23	НГЧ-3	1	1
38	Советская	21	Требунский (гаражи)		
			по приборам	22	22
			без приборов	16	16

Приборами учета тепла оборудованы 85 потребителей подключенных к сетям ООО «ТБК».

Приборами учета тепла оборудованы 36 потребителей подключенных к сетям ООО «ЭнергоКомпания».

3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

ООО "Теплоэнергетик" имеет в своей структуре круглосуточно работающую центральную диспетчерскую службы, осуществляющую контроль за параметрами работы котельных, тепловых сетей и ПНС. Диспетчерский пункт оборудован системами сбора и передачи данных о работе тепловых сетей и котельных ООО "Теплоэнергетик".

Информация об аварийных ситуациях во всех теплоснабжающих организациях стекается в Службу оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения Кемеровской области и в дежурную диспетчерскую службу муниципального образования.

Аварийно-ремонтные работы на источниках тепловой энергии и тепловых сетях проводятся силами организации или подрядных ремонтных организаций.

ООО "ТБК имеет в своей структуре круглосуточно работающую центральную диспетчерскую службы, осуществляющую контроль за параметрами работы котельных и тепловых сетей. Диспетчерский пункт оборудован системами сбора и передачи данных о работе тепловых сетей и котельной ООО "ТБК".

Информация об аварийных ситуациях во всех теплоснабжающих организациях стекается в Службу оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения Кемеровской области и в дежурную диспетчерскую службу муниципального образования.

Аварийно-ремонтные работы на источниках тепловой энергии и тепловых сетях проводятся силами организации или подрядных ремонтных организаций.

ООО "ЭнергоКомпания" имеет в своей структуре круглосуточно работающую центральную диспетчерскую службы, осуществляющую контроль за параметрами работы котельных и тепловых сетей. Диспетчерский пункт не оборудован системами сбора и передачи данных о работе тепловых сетей и котельных ООО "ЭнергоКомпания".

Информация об аварийных ситуациях во всех теплоснабжающих организациях стекается в Службу оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения Кемеровской области и в дежурную диспетчерскую службу муниципального образования.

Аварийно-ремонтные работы на источниках тепловой энергии и тепловых сетях проводятся силами организации или подрядных ремонтных организаций.

3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

По состоянию на момент актуализации схемы теплоснабжения ЦТП ООО "ТВК" оборудован системой АСУ ТП, но информации об установленном оборудовании нет.

На тепловых сетях остальных теплосетевых организаций системы АСУ ТП не установлены.

3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Согласно п. 8.18 СНИП 41-02-2003, при проектировании СЦТ с расходом теплоты более 100 МВт (85,985 Гкал/час) следует определять необходимость комплексной системы защиты, предотвращающей возникновение гидравлических ударов и недопустимых давлений в оборудовании водоподогревательных установок источников теплоты, в тепловых сетях, системах теплоиспользования потребителей.

В соответствии с указанным выше требованием п. 8.18 СНИП 41-02-2003 необходимость комплексной системы защиты отсутствует для всех систем теплоснабжения Беловского городского округа так как расход теплоты всех систем теплоснабжения менее 100 МВт (85,985 Гкал/час).

В соответствии с указанным выше требованием п. 8.18 СНИП 41-02-2003 необходимость комплексной системы защиты существует только для системы теплоснабжения БелГРЭС, так как расход теплоты других систем теплоснабжения менее 100 МВт (85,985 Гкал/час).

Информации по защите оборудования системы централизованного теплоснабжения БелГРЭС от повышения давления сетевой воды и гидравлических ударов при нарушениях нормального гидравлического режима на момент актуализации схемы теплоснабжения не представлена.

3.21. Перечень выявленных бесхозных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Управлением по земельным ресурсам и муниципальному имуществу администрации Беловского городского округа бесхозных тепловых сетей в 2022 году не выявлено.

3.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей

В соответствии с требованиями Раздела 2.5 п. 2.5.4 – 2.5.6 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, М, 2003 г.:

2.5.4. Организация периодически, но не реже одного раза в 5 лет, проводит режимно-наладочные испытания и работы, по результатам которых составляются режимные карты, а также разрабатываются нормативные характеристики работы элементов системы теплоснабжения. По окончании испытаний разрабатывается и проводится анализ энергетических балансов и принимаются меры к их оптимизации.

Ежегодно техническим руководителем организации утверждается перечень тепловых энергоустановок, на которых запланировано проведение режимно-наладочных испытаний и работ и сроки их проведения.

Характеристики и нормативы доводятся до эксплуатационного персонала в форме режимных карт, таблиц, графиков или приводятся в эксплуатационных инструкциях.

2.5.5. На тепловых энергоустановках внеочередные режимно-наладочные испытания и работы производятся в случаях:

- модернизации и реконструкции;
- изменения характеристик сжигаемого топлива;
- изменения режимов производства, распределения и потребления тепловой энергии и теплоносителя;
- систематического отклонения фактических показателей работы тепловых энергоустановок от нормативных характеристик.

2.5.6. Энергетические характеристики тепловых сетей составляются по следующим показателям: тепловые потери, потери теплоносителя, удельный расход электроэнергии на транспорт теплоносителя, максимальный и среднечасовой расход сетевой воды, разность температур в подающем и обратном трубопроводах.

В соответствии с требованиями Раздела 1.4 п. 1.4.3, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.8 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, М, 2003 г.:

1.4.3. Энергетические характеристики тепловых сетей должны составляться по следующим показателям: потери сетевой воды, тепловые потери, удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей, разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах), удельный расход электроэнергии на транспорт и распределение тепловой энергии.

Разработка, пересмотр, согласование и утверждение энергетических характеристик тепловых сетей должны осуществляться в соответствии с действующими положениями и методическими указаниями.

1.4.5. По объему, форме и содержанию энергетические характеристики должны соответствовать требованиям действующих нормативных и методических документов.

1.4.6. В энергосистемах, на электростанциях, в котельных, электрических и тепловых сетях в целях улучшения конечного результата работы должны проводиться:

- соблюдение требуемой точности измерений расходов энергоносителей и технологических параметров;
- учет (сменный, суточный, месячный, годовой) по установленным формам показателей работы оборудования, основанный на показаниях КИП и информационно-измерительных систем;
- анализ технико-экономических показателей для оценки состояния оборудования, режимов его работы, резервов экономии топлива, эффективности проводимых организационно-технических мероприятий;
- рассмотрение (не реже 1 раза в месяц) с персоналом результатов работы смены, цеха, структурной единицы энергосистемы в целях определения причин отклонения фактических значений параметров и показателей от определенных по энергетическим характеристикам, выявления недостатков в работе и их устранения, ознакомления с опытом работы лучших смен и отдельных работников;
- разработка и выполнение мероприятий по повышению надежности и экономичности работы оборудования, снижению нерациональных расходов и потерь топливно-энергетических ресурсов.

1.4.8. Организации, эксплуатирующие электрические станции, котельные, электрические и тепловые сети, должны подвергаться энергетическим обследованиям в соответствии с действующим законодательством об энергосбережении. Энергетические обследования организаций, эксплуатирующих энергообъекты, осуществляющие производство, преобразование, передачу распределение электрической и тепловой энергии, должны проводиться уполномоченными органами государственного контроля и надзора, а также организациями, аккредитованными в установленном порядке.

Энергетические характеристики тепловых сетей разрабатываются в соответствии с требованиями Методических указаний по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии СО 153-34.20.523-2003 в пяти частях, при этом:

- Энергетическая характеристика по показателю «потери сетевой воды» - разрабатывается для каждой системы теплоснабжения, независимо от величины подключенной тепловой нагрузки;
- Энергетическая характеристика по показателю «потери тепловой энергии» - разрабатывается для каждой системы теплоснабжения, независимо от величины подключенной тепловой нагрузки;
- Энергетическая характеристика по показателю «удельный расход сетевой воды» разрабатывается для системы теплоснабжения с расчетной тепловой нагрузкой 10 Гкал/ч и более;
- Энергетическая характеристика по показателю «разность температур сете-

вой воды в подающих и обратных трубопроводах системы теплоснабжения»
- разрабатывается для системы теплоснабжения с расчетной тепловой нагрузкой 10 Гкал/ч и более;

- Энергетическая характеристика по показателю «удельный расход электроэнергии» - разрабатывается для системы теплоснабжения с расчетной тепловой нагрузкой 10 Гкал/ч и более.

Результаты расчета энергетических характеристик системы теплоснабжения Беловской ГРЭС АО «Кузбассэнерго», разработанных в 2019 году, представлены в Таблице 3.22.1.

Таблица 3.22.1

Характерные значения температуры наружного воздуха	Результаты расчета имеющихся энергетических характеристик систем теплоснабжения						
	Расчетная тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/ч	Расчетная тепловая нагрузка ГВС с циркуляцией, Гкал/ч	Тепловые потери через изоляцию, Гкал/ч	Тепловые потери с утечками, Гкал/ч	Расход сетевой воды в подающем трубопроводе, т/ч	Разность температур сетевой воды, °С	удельный расход электроэнергии, кВт·ч/Гкал
Беловская ГРЭС						130/70 °С	
$t_{н} = +10\text{ °С}$	18,00	12,79	3,51	0,77	1341	18,96	40,14
$t_{н и} = -6\text{ °С}$	24,70	12,79	3,70	0,94	1341	25,20	33,42
$t_{н п} = -17\text{ °С}$	35,49	12,79	4,81	1,21	1301	35,68	25,38
$t_{н с} = -28\text{ °С}$	46,94	12,79	5,88	1,49	1277	46,34	20,38
$t_{н р} = -39\text{ °С}$	57,61	12,79	6,92	1,76	1261	56,87	17,06

Энергетические характеристики систем теплоснабжения Беловского городского округа, разработанные в соответствии с требованиями Методических указаний по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии СО 153-34.20.523-2003 в пяти частях, остальными теплосетевыми организациями Беловского городского округа на момент актуализации не представлены.

4. Зоны действия источников тепловой энергии

Существующие зоны действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории Беловского городского округа гидравлически изолированы.

Существующая зона действия Беловской ГРЭС АО "Кузбассэнерго" в п. Инской представлена на Рис. 4.1.

Существующая зона действия Беловской ГРЭС АО "Кузбассэнерго" в г. Белово представлена на Рис. 4.3.

Существующие зоны действия Котельных №1, №5, №6, №8, №11, школы №21, пос. 8 Марта ООО "Теплоэнергетик" представлены на Рис. 4.2.

Существующая зона действия Котельной школы №7 ООО "Теплоэнергетик" представлены на Рис. 4.3.

Существующие зоны действия Котельных №2, №3, мкр. Ивушка ООО "Теплоэнергетик" представлены на Рис. 4.4.

Существующая зона действия Котельной пос. Финский ООО "Теплоэнергетик" представлена на Рис. 4.5.

Существующая зона действия Котельной ООО "ТБК" представлена на Рис. 4.4.

Существующая зона действия Котельной ПСХ-2 ООО "ЭнергоКомпания" представлена на Рис. 4.5.




Рис. 4.1. Существующие зоны действия источников тепловой энергии в п. Инской




Рис. 4.2. Существующие зоны действия источников тепловой энергии в г. Белово




Рис. 4.3. Существующие зоны действия источников тепловой энергии в г. Белово




Рис. 4.4. Существующие зоны действия источников тепловой энергии в пгт. Грамотеино




Рис. 4.5. Существующие зоны действия источников тепловой энергии в пгт Бачатский

В соответствии с пп.а) п.6 Требований к схемам теплоснабжения, радиус эффективного теплоснабжения, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии, должен позволять определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

С целью решения указанной задачи была рассмотрена методика, представленная в Методических указаниях по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго №212 от 05.03.2019.

В соответствии с одним из основных положений указанной методики, вывод о попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию тепломагистрали к выручке от реализации теп-

ловой энергии должно быть менее или равно 100%. В противном случае рассматриваемый объект не попадает в границы радиуса эффективного теплоснабжения и присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения является нецелесообразным.

Изложенный принцип, в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, был использован при определении целесообразности переключения потребителей котельных на обслуживание от ГРЭС, а также при оценке эффективности подключения перспективных потребителей к СЦТ от существующих источников тепловой энергии (мощности). Все решения по развитию СЦТ города, принятые в рекомендованном сценарии, разработаны с учетом указанного принципа.

В перспективе для определения попадания объекта, рассматриваемого для подключения к СЦТ, в границы радиуса эффективного теплоснабжения, необходимо использовать вышеописанный метод, т.е. выполнять сравнительную оценку совокупных затрат на подключение и эффекта от подключения объекта; при этом в качестве расчетного периода используется полезный срок службы тепловых сетей и теплосетевых объектов.

5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

5.1. Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления

Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления представлены в Приложении 1 «Существующая застройка» Главы 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».

5.2. Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии, а также анализ фактической тепловой нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии, приведенной в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха, представлены в п.5 Главы 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».

Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии по видам теплопотребления для каждого источника тепловой энергии Беловского городского округа представлены в Таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1

Система теплоснабжения	Отопление, вентиляция, Гкал/ч	ГВС, Гкал/ч	Технология, Гкал/ч	Тепловые потери через изоляцию, Гкал/ч	Тепловые потери с утечкой, Гкал/ч	Итого, Гкал/ч
БелГРЭС ТМ-1,2	49,204	5,091	1,700	7,169	0,847	64,011
БелГРЭС ТМ-3	117,313	11,328	0,000	17,369	4,887	150,897
Котельная №1	9,260	0,790	0,000	0,257	0,071	10,378
Котельная №2	0,096	0,003	0,000	0,012	0,001	0,112
Котельная №3	0,254	0,010	0,000	0,013	0,002	0,280
Котельная №5	1,111	0,047	0,000	0,090	0,008	1,257
Котельная №6	6,128	0,123	0,000	0,397	0,057	6,704
Котельная школы №7	0,260	0,000	0,000	0,008	0,001	0,269
Котельная №8	3,046	0,131	0,000	0,360	0,031	3,569
Котельная №11	23,244	1,832	0,000	1,278	0,267	26,621
Котельная школы №21	0,150	0,000	0,000	0,005	0,001	0,156
Котельная микрорайона "Ивушка"	1,948	0,145	0,000	0,225	0,025	2,342
Котельная пос. Финский	2,556	0,289	0,000	0,148	0,019	3,012

Система теплоснабжения	Отопление, вентиляция, Гкал/ч	ГВС, Гкал/ч	Технология, Гкал/ч	Тепловые потери через изоляцию, Гкал/ч	Тепловые потери с утечкой, Гкал/ч	Итого, Гкал/ч
Котельная пос. "8 Марта"	0,638	0,000	0,000	0,065	0,006	0,709
ПСХ-2	34,640	3,376	0,000	4,330	0,503	42,849
Котельная ООО "ТБК"	65,950	11,610	0,000	2,736	0,661	80,957
Итого	315,798	34,776	1,700	34,463	7,387	394,123

Структура тепловой нагрузки в сетевой воде потребителей Беловского городского округа, подключенной к источникам тепловой энергии Беловского городского округа, с учетом тепловых потерь на транспортировку, представлена на Рис. 5.2.1.




Рис. 5.2.1. Структура тепловой нагрузки в сетевой воде потребителей Беловского городского округа, подключенной к источникам теплоты, с учетом тепловых потерь на транспортировку

5.3. Случаи и условия применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

О фактах применения индивидуального теплоснабжения жилых помещений в многоквартирных домах Беловского городского округа нет сведений

5.4. Величина потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом представлены в Приложении 1 «Существующая застройка» Главы 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».

5.5. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление установлены приказом Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области №125 от 23.12.2014 г. "Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета на территории Беловского городского округа" и представлены в Таблице 5.5.1

Таблица 5.5.1

	Категории многоквартирных домов и жилых домов	Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях (Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома)
1.	Многоквартирные дома, в том числе общежития квартирного, секционного и коридорного типа, жилые дома строительным объемом менее 5000 кубических метров	0,0333
2.	Многоквартирные дома, в том числе общежития квартирного, секционного и коридорного типа, жилые дома строительным объемом от 5000 кубических метров до 10000 кубических метров	0,0284
3.	Многоквартирные дома, в том числе общежития квартирного, секционного и коридорного типа, жилые дома строительным объемом от 10000 кубических метров	0,0239

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Беловского, Кемеровского, Новокузнецкого, Мысковского, Полысаевского, Тайгинского городских округов установлены постановлением РЭК Кемеровской области от 13 ноября 2019 года № 410 и представлены в Таблице 5.5.2.

Таблица 5.5.2

№ п/п	Конструктивные особенности многоквартирного (жилого)	Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, (Гкал на 1 м ³)	Метод
1	2	3	4
1	Открытая система горячего водоснабжения на территории Беловского, Кемеровского, Мысковского, Новокузнецкого, Полысаевского, Тайгинского городских округов		
1.1.	с изолированными стояками:		
1.1.1	с полотенцесушителями	0,0603	расчетный
1.1.2	без полотенцесушителей	0,0553	расчетный
1.2	с неизолированными стояками:		
1.2.1	с полотенцесушителями	0,0647	аналогов
1.2.2.	без полотенцесушителей	0,0598	аналогов
2	Закрытая система горячего водоснабжения на территории Беловского, Кемеровского, Мысковского, Новокузнецкого, Полысаевского, Тайгинского городских округов		
2.1	с изолированными стояками:		
2.1.1	с полотенцесушителями	0,0603	расчетный
2.1.2	без полотенцесушителей	0,0553	расчетный
2.2	с неизолированными стояками:		
2.2.1	с полотенцесушителями	0,0653	расчетный
2.2.2	без полотенцесушителей	0,0598	аналогов

Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях на территории Беловского городского округа установлены приказом департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области от 23.12.2014 г. № 101 и представлены в Таблице 5.5.3

Таблица 5.5.3

№ п/п	Степень благоустройства	Норматив потребления коммунальной услуги, куб. метр на 1 человека в месяц Горячее водоснабжение
1.1.	Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	3,37
1.2.	Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	-
2.1.	Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	3,31

№ п/п	Степень благоустройства	Норматив потребления коммунальной услуги, куб. метр на 1 человека в месяц Горячее водоснабжение
2.2.	Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	-
2.3.	Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные ваннами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	-
3.1.	Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	2,76
3.2.	Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	-
4.1.	Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами	1,32
4.2.	Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами	-
4.3.	Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами	-
5.1.	Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками	1,32
5.2.	Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками	-
5.3.	Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами, кухонными мойками	-
5.4.	Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирного и секционного типа, жилые дома с холодным, горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками	0,83

№ п/п	Степень благоустройства	Норматив потребления коммунальной услуги, куб. метр на 1 человека в месяц Горячее водоснабжение
5.5.	Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирному и секционному типу, жилые дома с холодным, горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками	-
5.6.	Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирному и секционному типу, жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами, кухонными мойками	-
6.1.	Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирному и секционному типу, жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные раковинами	-
6.2.	Жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе общежитиях квартирному и секционному типу, жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные раковинами	-
7.1.	Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами на этажах или в подвальных помещениях, общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах	1,69
7.2.	Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные душами на этажах или в подвальных помещениях, общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах	-
8.1.	Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными	0,86
8.2.	Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах	-
8.3.	Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками и унитазами на этажах	-
9.1.	Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах	1,00
9.2.	Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах	-
9.3.	Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, водоотведением (в т.ч. в выгребные ямы через внутридомовые сети*), оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах	-
9.4.	Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах	0,86

№ п/п	Степень благоустройства	Норматив потребления коммунальной услуги, куб. метр на 1 человека в месяц Горячее водоснабжение
9.5.	Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с вы-	-
9.6.	Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами, кухонными мойками на этажах	-
10.1	Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах	0,56
10.2	Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным и горячим водоснабжением путем подогрева холодной воды водонагревателями всеми видами топлива, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах	-
10.3	Жилые помещения в общежитиях коридорного типа с холодным водоснабжением, без водоотведения или с выгребной ямой, оборудованные общими раковинами на этажах	-
11.1	Жилые помещения с холодным водоснабжением из уличной колонки или дворового крана	-

5.6. Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Значения тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения для каждого источника тепловой энергии Беловского городского округа представлены в Таблице 5.6.1.

Таблица 5.6.1

Наименование источника	Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч	Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Технология, Гкал/ч	Всего, Гкал/ч
БелГРЭС ТМ-1,2	53,765	2,984	17,596	1,700	76,044
БелГРЭС ТМ-3	138,994	4,514	21,567	0,000	165,075
Котельная №1	9,260	0,000	0,790	0,000	10,050
Котельная №2	0,096	0,000	0,003	0,000	0,099
Котельная №3	0,254	0,000	0,010	0,000	0,264
Котельная №5	1,111	0,000	0,047	0,000	1,158
Котельная №6	6,128	0,000	0,123	0,000	6,251
Котельная школы №7	0,260	0,000	0,000	0,000	0,260
Котельная №8	3,046	0,000	0,131	0,000	3,177
Котельная №11	23,244	0,000	1,832	0,000	25,076
Котельная школы №21	0,150	0,000	0,000	0,000	0,150
Котельная микрорайона "Ивушка"	1,948	0,000	0,145	0,000	2,093
Котельная пос. Финский	2,556	0,000	0,289	0,000	2,845
Котельная пос. "8 Марта"	0,638	0,000	0,000	0,000	0,638
ПСХ-2	34,640	0,000	3,376	0,000	38,016
Котельная ООО "ТВК"	65,950	0,000	11,610	0,000	77,560
ВСЕГО по БГО:	342,039	7,498	57,519	1,700	408,757

Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии Беловского городского округа представлено в Таблице 5.6.2.

Таблица 5.6.2

№ зоны действия	Источник теплоснабжения	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч	Тепловая нагрузка по договорам на теплоснабжение, Гкал/ч	Результаты сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки, Гкал/ч	Результаты сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки, %
1	БелГРЭС ТМ-1,2	67,19	76,04	8,85	11,6
9,12,15,17,18,19	БелГРЭС ТМ-3	153,56	165,08	11,51	7,0
2	Котельная №1	10,05	10,05	0,00	0,0
3	Котельная №2	0,10	0,10	0,00	0,0
4	Котельная №3	0,26	0,26	0,00	0,0
5	Котельная №5	1,16	1,16	0,00	0,0
6	Котельная №6	6,25	6,25	0,00	0,0
7	Котельная школы №7	0,26	0,26	0,00	0,0
8	Котельная №8	3,18	3,18	0,00	0,0
10	Котельная №11	25,08	25,08	0,00	0,0
11	Котельная школы №21	0,15	0,15	0,00	0,0
13	Котельная микрорайона "Ивушка"	2,09	2,09	0,00	0,0
14	Котельная пос. Финский	2,85	2,85	0,00	0,0
16	Котельная пос. "8 Марта"	0,64	0,64	0,00	0,0
20	ПСХ-2	38,02	38,02	0,00	0,0
21	Котельная ООО "ТВК"	77,56	77,56	0,00	0,0
	Итого	388,40	408,76	20,36	5,0

6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии представлены в Таблицах 6.1.1 – 6.1.21.

Таблица 6.1.1

Наименование	Ед. изм.	2020	2021	2022
Беловская ГРЭС				
<i>Установленная тепловая мощность, в том числе:</i>	<i>Гкал/ч</i>	<i>229,00</i>	<i>229,00</i>	<i>458,40</i>
<i>отборы паровых турбин, в том числе:</i>	<i>Гкал/ч</i>	<i>229,00</i>	<i>229,00</i>	<i>458,40</i>
<i>производственных показателей (с учетом противодействия)</i>	<i>Гкал/ч</i>	<i>113,80</i>	<i>113,80</i>	<i>64,20</i>
<i>теплофикационных показателей (с учетом противодействия)</i>	<i>Гкал/ч</i>	<i>115,20</i>	<i>115,20</i>	<i>394,20</i>
<i>В сетевой воде на п. Инской</i>				
<i>ТА №1</i>	<i>Гкал/ч</i>	<i>20,50</i>	<i>20,50</i>	<i>20,50</i>
<i>ТА №2</i>	<i>Гкал/ч</i>	<i>20,50</i>	<i>20,50</i>	<i>20,50</i>
<i>ТА №4</i>	<i>Гкал/ч</i>	<i>16,60</i>	<i>16,60</i>	<i>16,60</i>
<i>ТА №6</i>	<i>Гкал/ч</i>	<i>16,60</i>	<i>16,60</i>	<i>16,60</i>
<i>В сетевой воде на г. Белово</i>				
<i>ТА №5</i>	<i>Гкал/ч</i>	<i>20,50</i>	<i>20,50</i>	<i>160,00</i>
<i>В сетевой воде на п. Инской (резерв г. Белово)</i>				
<i>ТА №3</i>	<i>Гкал/ч</i>	<i>20,50</i>	<i>20,50</i>	<i>160,00</i>
<i>РОУ</i>	<i>Гкал/ч</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>ПВК</i>	<i>Гкал/ч</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Располагаемая тепловая мощность станции, в т.ч.</i>	<i>Гкал/ч</i>	<i>229,00</i>	<i>229,00</i>	<i>458,40</i>
<i>производственных показателей (с учетом противодействия)</i>	<i>Гкал/ч</i>	<i>113,80</i>	<i>113,80</i>	<i>64,20</i>
<i>теплофикационных показателей (с учетом противодействия)</i>	<i>Гкал/ч</i>	<i>115,20</i>	<i>115,20</i>	<i>394,20</i>
<i>В сетевой воде на п. Инской</i>				
<i>ТА №1</i>	<i>Гкал/ч</i>	<i>20,50</i>	<i>20,50</i>	<i>20,50</i>
<i>ТА №2</i>	<i>Гкал/ч</i>	<i>20,50</i>	<i>20,50</i>	<i>20,50</i>
<i>ТА №4</i>	<i>Гкал/ч</i>	<i>16,60</i>	<i>16,60</i>	<i>16,60</i>
<i>ТА №6</i>	<i>Гкал/ч</i>	<i>16,60</i>	<i>16,60</i>	<i>16,60</i>
<i>В сетевой воде на г. Белово</i>				
<i>ТА №5</i>	<i>Гкал/ч</i>	<i>20,50</i>	<i>20,50</i>	<i>160,00</i>
<i>В сетевой воде на п. Инской (резерв г. Белово)</i>				
<i>ТА №3</i>	<i>Гкал/ч</i>	<i>20,50</i>	<i>20,50</i>	<i>160,00</i>
<i>Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде</i>	<i>Гкал/ч</i>	<i>25,41</i>	<i>25,41</i>	<i>28,41</i>
<i>Затраты тепла на собственные нужды станции в паре</i>	<i>Гкал/ч</i>	<i>28,20</i>	<i>28,20</i>	<i>28,20</i>
<i>Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности:</i>	<i>Гкал/ч</i>	<i>7,83</i>	<i>25,01</i>	<i>30,27</i>
<i>ТМ-1</i>	<i>Гкал/ч</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>	<i>5,12</i>
<i>ТМ-2</i>	<i>Гкал/ч</i>	<i>2,83</i>	<i>2,83</i>	<i>2,90</i>
<i>ТМ-3</i>	<i>Гкал/ч</i>	<i>0,00</i>	<i>17,18</i>	<i>22,26</i>
<i>Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды станции</i>	<i>Гкал/ч</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Наименование	Ед. изм.	2020	2021	2022
<i>Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе</i>	<i>Гкал/ч</i>	<i>74,95</i>	<i>143,10</i>	<i>239,34</i>
<i>ТМ-1</i>	<i>Гкал/ч</i>	<i>45,04</i>	<i>45,04</i>	<i>44,30</i>
<i>отопление и вентиляция</i>	<i>Гкал/ч</i>	<i>33,34</i>	<i>33,34</i>	<i>32,60</i>
<i>горячее водоснабжение</i>	<i>Гкал/ч</i>	<i>11,70</i>	<i>11,70</i>	<i>11,70</i>
<i>ТМ-2</i>	<i>Гкал/ч</i>	<i>29,91</i>	<i>29,91</i>	<i>29,97</i>
<i>отопление и вентиляция</i>	<i>Гкал/ч</i>	<i>24,09</i>	<i>24,09</i>	<i>24,15</i>
<i>горячее водоснабжение</i>	<i>Гкал/ч</i>	<i>5,82</i>	<i>5,82</i>	<i>5,82</i>
<i>ТМ-3</i>	<i>Гкал/ч</i>	<i>0,00</i>	<i>68,15</i>	<i>165,08</i>
<i>отопление и вентиляция</i>	<i>Гкал/ч</i>	<i>0,00</i>	<i>64,42</i>	<i>143,51</i>
<i>горячее водоснабжение</i>	<i>Гкал/ч</i>	<i>0,00</i>	<i>3,73</i>	<i>21,57</i>
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности станции:	Гкал/ч	55,85	118,72	184,64
ТМ-1	Гкал/ч	30,12	30,42	30,18
отопление и вентиляция	Гкал/ч	27,19	27,41	27,25
горячее водоснабжение	Гкал/ч	2,93	3,01	2,93
ТМ-2	Гкал/ч	24,03	24,04	24,12
отопление и вентиляция	Гкал/ч	21,89	21,90	21,96
горячее водоснабжение	Гкал/ч	2,14	2,14	2,16
ТМ-3	Гкал/ч	0,00	62,56	128,64
отопление и вентиляция	Гкал/ч	0,00	57,80	117,31
горячее водоснабжение	Гкал/ч	0,00	4,76	11,33
<i>Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре</i>	<i>Гкал/ч</i>	<i>1,70</i>	<i>1,70</i>	<i>1,70</i>
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре	Гкал/ч	1,70	1,70	1,70
<i>Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке в сетевой воде)</i>	<i>Гкал/ч</i>	<i>7,01</i>	<i>-78,32</i>	<i>96,17</i>
<i>Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке в паре)</i>	<i>Гкал/ч</i>	<i>83,90</i>	<i>83,90</i>	<i>34,30</i>
Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке в сетевой воде)	Гкал/ч	26,12	-53,94	150,88
Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке в паре)	Гкал/ч	83,90	83,90	34,30
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	69,29	69,29	205,79
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч	51,51	120,33	178,47

Таблица 6.1.2

Наименование	Ед. изм.	2020	2021	2022
Котельная №1				
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	19,500	19,500	19,500
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	19,500	19,500	19,500
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	Гкал/ч	0,046	0,155	0,155
Потери в тепловых сетях в горячей воде	Гкал/ч	0,330	0,320	0,328
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	Гкал/ч			
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	Гкал/ч	10,050	10,050	10,050
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	Гкал/ч	10,050	10,050	10,050
отопление и вентиляция	Гкал/ч	9,260	9,260	9,260
горячее водоснабжение	Гкал/ч	0,790	0,790	0,790
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	Гкал/ч	9,074	8,975	8,967
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	Гкал/ч	9,074	8,975	8,967
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	12,954	12,845	12,845
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч	8,571	8,561	8,569
Зона действия источника тепловой мощности	га	80,820	80,820	80,820
Плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,124	0,124	0,124

Таблица 6.1.3

Наименование	Ед. изм.	2020	2021	2022
Котельная №2				
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	1,200	1,200	1,200
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	1,200	1,200	1,200
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	Гкал/ч	0,002	0,003	0,003
Потери в тепловых сетях в горячей воде	Гкал/ч	0,020	0,020	0,013
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	Гкал/ч			
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	Гкал/ч	0,096	0,096	0,099
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	Гкал/ч	0,099	0,099	0,099
отопление и вентиляция	Гкал/ч	0,096	0,096	0,096
горячее водоснабжение	Гкал/ч	0,003	0,003	0,003
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	Гкал/ч	1,082	1,081	1,085
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	Гкал/ч	1,079	1,078	1,085
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,598	0,597	0,597
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч	0,105	0,105	0,098
Зона действия источника тепловой мощности	га	8,640	8,640	8,640
Плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,011	0,011	0,011

Таблица 6.1.4

Наименование	Ед. изм.	2020	2021	2022
Котельная №3				
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	1,200	1,200	1,200
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	1,200	1,200	1,200
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	Гкал/ч	0,005	0,005	0,005
Потери в тепловых сетях в горячей воде	Гкал/ч	0,010	0,010	0,015
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	Гкал/ч			
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	Гкал/ч	0,264	0,264	0,264
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	Гкал/ч	0,264	0,264	0,264
отопление и вентиляция	Гкал/ч	0,254	0,254	0,254
горячее водоснабжение	Гкал/ч	0,010	0,010	0,010
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	Гкал/ч	0,921	0,921	0,915
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	Гкал/ч	0,921	0,921	0,915
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,595	0,595	0,595
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч	0,236	0,236	0,241
Зона действия источника тепловой мощности	га	4,100	4,100	4,100
Плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,064	0,064	0,064

Таблица 6.1.5

Наименование	Ед. изм.	2020	2021	2022
Котельная №5				
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	2,270	2,270	2,270
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	2,270	2,270	2,270
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	Гкал/ч	0,012	0,015	0,015
Потери в тепловых сетях в горячей воде	Гкал/ч	0,100	0,100	0,099
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	Гкал/ч			
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	Гкал/ч	1,158	1,158	1,158
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	Гкал/ч	1,158	1,158	1,158
отопление и вентиляция	Гкал/ч	1,111	1,111	1,111
горячее водоснабжение	Гкал/ч	0,047	0,047	0,047
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	Гкал/ч	1,000	0,997	0,998
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	Гкал/ч	1,000	0,997	0,998
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	1,458	1,455	1,455
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч	1,089	1,089	1,087
Зона действия источника тепловой мощности	га	29,170	29,170	29,170
Плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,040	0,040	0,040

Таблица 6.1.6

Наименование	Ед. изм.	2020	2021	2022
Котельная №6				
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	8,090	8,090	8,180
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	8,090	8,090	8,180
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	Гкал/ч	0,029	0,109	0,109
Потери в тепловых сетях в горячей воде	Гкал/ч	0,450	0,443	0,454
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	Гкал/ч			
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	Гкал/ч	6,250	6,250	6,251
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	Гкал/ч	6,251	6,296	6,251
отопление и вентиляция	Гкал/ч	6,128	6,176	6,128
горячее водоснабжение	Гкал/ч	0,123	0,120	0,123
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	Гкал/ч	1,361	1,288	1,367
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	Гкал/ч	1,360	1,242	1,367
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	6,021	5,941	6,031
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч	5,904	5,940	5,907
Зона действия источника тепловой мощности	га	67,160	67,160	67,160
Плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,093	0,094	0,093

Таблица 6.1.7

Наименование	Ед. изм.	2020	2021	2022
Котельная школы №7				
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	0,814	0,814	0,814
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	0,814	0,814	0,814
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	Гкал/ч	0,004	0,004	0,004
Потери в тепловых сетях в горячей воде	Гкал/ч	0,010	0,010	0,009
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	Гкал/ч			
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	Гкал/ч	0,260	0,260	0,260
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	Гкал/ч	0,260	0,260	0,260
отопление и вентиляция	Гкал/ч	0,260	0,260	0,260
горячее водоснабжение	Гкал/ч	0,000	0,000	0,000
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	Гкал/ч	0,540	0,540	0,541
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	Гкал/ч	0,540	0,540	0,541
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,403	0,403	0,403
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч	0,241	0,241	0,241
Зона действия источника тепловой мощности	га	0,930	0,930	0,930
Плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,280	0,280	0,280

Таблица 6.1.8

Наименование	Ед. изм.	2020	2021	2022
Котельная №8				
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	6,320	6,320	6,320
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	6,320	6,320	6,320
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	Гкал/ч	0,016	0,032	0,032
Потери в тепловых сетях в горячей воде	Гкал/ч	0,390	0,389	0,391
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	Гкал/ч			
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	Гкал/ч	3,180	3,180	3,177
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	Гкал/ч	3,177	2,541	3,177
отопление и вентиляция	Гкал/ч	3,046	2,411	3,046
горячее водоснабжение	Гкал/ч	0,131	0,130	0,131
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	Гкал/ч	2,734	2,719	2,719
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	Гкал/ч	2,737	3,358	2,719
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	4,144	4,128	4,128
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч	3,101	2,535	3,102
Зона действия источника тепловой мощности	га	67,190	67,190	67,190
Плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,047	0,038	0,047

Таблица 6.1.9

Наименование	Ед. изм.	2020	2021	2022
Котельная №10				
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	189,480	189,480	189,480
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	189,480	189,480	189,480
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	Гкал/ч	2,060	2,060	2,060
Потери в тепловых сетях в горячей воде	Гкал/ч	8,630	Переключение нагрузок на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022	
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	Гкал/ч			
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	Гкал/ч	67,763		
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	Гкал/ч	53,560		
отопление и вентиляция	Гкал/ч	50,250		
горячее водоснабжение	Гкал/ч	3,310		
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	Гкал/ч	111,027		
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	Гкал/ч	125,230		
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	112,420		
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч	53,353		
Зона действия источника тепловой мощности	га	542,083		
Плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,099		

Таблица 6.1.10

Наименование	Ед. изм.	2020	2021	2022
Котельная №11				
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	44,700	44,700	44,700
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	44,700	44,700	44,700
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	Гкал/ч	0,095	0,380	0,380
Потери в тепловых сетях в горячей воде	Гкал/ч	1,530	1,488	1,545
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	Гкал/ч			
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	Гкал/ч	25,070	25,070	25,076
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	Гкал/ч	25,076	25,158	25,076
отопление и вентиляция	Гкал/ч	23,244	23,328	23,244
горячее водоснабжение	Гкал/ч	1,832	1,830	1,832
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	Гкал/ч	18,005	17,762	17,699
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	Гкал/ч	17,999	17,674	17,699
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	29,405	29,120	29,120
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч	22,217	22,250	22,232
Зона действия источника тепловой мощности	га	303,980	303,980	303,980
Плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,082	0,083	0,082

Таблица 6.1.11

Наименование	Ед. изм.	2020	2021	2022
Котельная школы №21				
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	0,324	0,324	0,324
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	0,324	0,324	0,324
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	Гкал/ч	0,005	0,003	0,003
Потери в тепловых сетях в горячей воде	Гкал/ч	0,010	0,010	0,006
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	Гкал/ч			
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	Гкал/ч	0,145	0,145	0,150
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	Гкал/ч	0,145	0,145	0,150
отопление и вентиляция	Гкал/ч	0,145	0,145	0,150
горячее водоснабжение	Гкал/ч	0,000	0,000	0,000
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	Гкал/ч	0,164	0,166	0,165
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	Гкал/ч	0,164	0,166	0,165
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,157	0,159	0,159
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч	0,139	0,139	0,139
Зона действия источника тепловой мощности	га	0,660	0,660	0,660
Плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,220	0,220	0,227

Таблица 6.1.12

Наименование	Ед. изм.	2020	2021	2022
Котельная 33 квартала				
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	10,210	10,210	10,210
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	10,210	10,210	10,210
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	Гкал/ч	0,030	0,030	0,030
Потери в тепловых сетях в горячей воде	Гкал/ч	0,770	Переключение нагрузок на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022	
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	Гкал/ч			
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	Гкал/ч	11,001		
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	Гкал/ч	7,560		
отопление и вентиляция	Гкал/ч	7,040		
горячее водоснабжение	Гкал/ч	0,520		
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	Гкал/ч	-1,591		
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	Гкал/ч	1,850		
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	8,320		
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч	7,036		
Зона действия источника тепловой мощности	га	60,487		
Плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,125		

Таблица 6.1.13

Наименование	Ед. изм.	2020	2021	2022
Котельная микрорайона «Ивушка»				
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	8,600	8,600	8,600
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	8,600	8,600	8,600
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	Гкал/ч	0,034	0,050	0,050
Потери в тепловых сетях в горячей воде	Гкал/ч	0,240	0,240	0,249
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	Гкал/ч			
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	Гкал/ч	2,093	2,093	2,093
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	Гкал/ч	2,093	2,093	2,093
отопление и вентиляция	Гкал/ч	1,948	1,948	1,948
горячее водоснабжение	Гкал/ч	0,145	0,145	0,145
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	Гкал/ч	6,233	6,217	6,208
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	Гкал/ч	6,233	6,217	6,208
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	6,416	6,400	6,400
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч	1,974	1,974	1,983
Зона действия источника тепловой мощности	га	22,310	22,310	22,310
Плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,094	0,094	0,094

Таблица 6.1.14

Наименование	Ед. изм.	2020	2021	2022
Котельная пос. Финский				
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	3,720	3,720	3,720
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	3,720	3,720	3,720
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	Гкал/ч	0,018	0,020	0,020
Потери в тепловых сетях в горячей воде	Гкал/ч	0,170	0,170	0,167
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	Гкал/ч			
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	Гкал/ч	2,845	2,845	2,845
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	Гкал/ч	2,845	2,845	2,845
отопление и вентиляция	Гкал/ч	2,556	2,556	2,556
горячее водоснабжение	Гкал/ч	0,289	0,289	0,289
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	Гкал/ч	0,687	0,685	0,688
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	Гкал/ч	0,687	0,685	0,688
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	2,772	2,770	2,770
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч	2,445	2,445	2,442
Зона действия источника тепловой мощности	га	49,720	49,720	49,720
Плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,057	0,057	0,057

Таблица 6.1.15

Наименование	Ед. изм.	2020	2021	2022
Котельная МКУ "Сибирь-12,9"				
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	12,900	12,900	12,900
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	12,900	12,900	12,900
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	Гкал/ч	0,012	0,012	0,012
Потери в тепловых сетях в горячей воде	Гкал/ч	1,090	Переключение нагрузок на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022	
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	Гкал/ч			
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	Гкал/ч	14,819		
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	Гкал/ч	14,590		
отопление и вентиляция	Гкал/ч	14,170		
горячее водоснабжение	Гкал/ч	0,420		
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	Гкал/ч	-3,021		
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	Гкал/ч	-2,792		
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	10,308		
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч	13,701		
Зона действия источника тепловой мощности	га	68,898		
Плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,212		

Таблица 6.1.16

Наименование	Ед. изм.	2020	2021	2022
Котельная пос. 8 Марта				
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	1,240	1,240	1,240
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	1,240	1,240	1,240
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	Гкал/ч	0,000	0,006	0,006
Потери в тепловых сетях в горячей воде	Гкал/ч	0,080	0,070	0,071
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	Гкал/ч			
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	Гкал/ч	0,638	0,634	0,638
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	Гкал/ч	0,638	0,634	0,638
отопление и вентиляция	Гкал/ч	0,638	0,634	0,638
горячее водоснабжение	Гкал/ч	0,000	0,000	0,000
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	Гкал/ч	0,523	0,530	0,525
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	Гкал/ч	0,523	0,530	0,525
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,800	0,794	0,794
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч	0,647	0,634	0,639
Зона действия источника тепловой мощности	га	9,260	9,260	9,260
Плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,069	0,068	0,069

Таблица 6.1.17

Наименование	Ед. изм.	2020	2021	2022
Котельная мкр. Сосновый				
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	12,900	12,900	12,900
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	12,900	12,900	12,900
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	Гкал/ч	0,040	0,099	0,099
Потери в тепловых сетях в горячей воде	Гкал/ч	0,500	0,500	Переключение нагрузок на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	Гкал/ч			
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	Гкал/ч	7,440	7,798	
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	Гкал/ч	7,440	5,760	
отопление и вентиляция	Гкал/ч	6,350	5,120	
горячее водоснабжение	Гкал/ч	1,090	0,640	
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	Гкал/ч	4,920	4,503	
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	Гкал/ч	4,920	6,541	
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	10,280	10,221	
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч	6,152	5,057	
Зона действия источника тепловой мощности	га	66,910	66,910	
Плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,111	0,086	

Таблица 6.1.18

Наименование	Ед. изм.	2020	2021	2022
Котельная 30 квартала				
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	35,750	35,750	35,750
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	35,750	35,750	35,750
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	Гкал/ч	1,370	0,095	0,095
Потери в тепловых сетях в горячей воде	Гкал/ч	2,180	2,180	Переключение нагрузок на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	Гкал/ч			
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	Гкал/ч	35,090	35,090	
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	Гкал/ч	25,930	25,930	
отопление и вентиляция	Гкал/ч	23,260	23,260	
горячее водоснабжение	Гкал/ч	2,670	2,670	
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	Гкал/ч	-2,890	-1,615	
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	Гкал/ч	6,270	7,545	
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	18,130	19,405	
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч	22,881	22,881	
Зона действия источника тепловой мощности	га	180,135	180,135	
Плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,144	0,144	

Таблица 6.1.19

Наименование	Ед. изм.	2020	2021	2022
Котельная 34 квартала				
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	33,600	33,600	33,600
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	33,600	33,600	33,600
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	Гкал/ч	2,370	0,062	0,062
Потери в тепловых сетях в горячей воде	Гкал/ч	1,640	2,270	Переключение нагрузок на Беловскую ГРЭС в ОЗП 2021-2022
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	Гкал/ч			
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	Гкал/ч	28,604	28,604	
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	Гкал/ч	23,380	31,160	
отопление и вентиляция	Гкал/ч	20,680	27,900	
горячее водоснабжение	Гкал/ч	2,700	3,260	
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	Гкал/ч	0,986	2,664	
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	Гкал/ч	6,210	0,108	
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	20,030	22,338	
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч	20,045	27,101	
Зона действия источника тепловой мощности	га	136,054	136,054	
Плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,172	0,229	

Таблица 6.1.20

Наименование	Ед. изм.	2020	2021	2022
Котельная ПСХ-2				
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	80,000	80,000	80,000
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	80,000	80,000	80,000
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	Гкал/ч	0,965	0,293	0,293
Потери в тепловых сетях в горячей воде	Гкал/ч	4,920	4,918	4,833
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	Гкал/ч			
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	Гкал/ч	46,500	38,030	38,016
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	Гкал/ч	46,500	38,030	38,016
отопление и вентиляция	Гкал/ч	43,796	34,650	34,640
горячее водоснабжение	Гкал/ч	2,704	3,380	3,376
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	Гкал/ч	27,615	36,759	36,858
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	Гкал/ч	27,615	36,759	36,858
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	59,035	59,707	59,707
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч	43,898	35,757	35,663
Зона действия источника тепловой мощности	га	381,780	381,780	381,780
Плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,122	0,100	0,100

Таблица 6.1.21

Наименование	Ед. изм.	2020	2021	2022
Котельная ООО «ТБК»				
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	90,000	90,000	90,000
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	90,000	90,000	90,000
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде	Гкал/ч	2,464	1,078	1,078
Потери в тепловых сетях в горячей воде	Гкал/ч	3,370	3,374	3,397
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	Гкал/ч			
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	Гкал/ч	77,560	77,560	77,560
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах), в том числе:	Гкал/ч	77,560	77,560	77,560
отопление и вентиляция	Гкал/ч	65,950	65,950	65,950
горячее водоснабжение	Гкал/ч	11,610	11,610	11,610
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	Гкал/ч	6,606	7,988	7,965
Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	Гкал/ч	6,606	7,988	7,965
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	62,536	63,922	63,922
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	Гкал/ч	62,066	62,070	62,093
Зона действия источника тепловой мощности	га	343,710	343,710	343,710
Плотность тепловой нагрузки	Гкал/ч/га	0,226	0,226	0,226

6.2. Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии представлены в Таблицах 6.1.1 – 6.1.21.

По результатам анализа баланса установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии выявлено, что дефицит тепловой мощности отсутствует.

6.3. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источников тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии

По результатам расчета гидравлических режимов работы систем теплоснабжения Беловского городского округа трубопроводы тепловых сетей при существующих фактических тепловых нагрузках и соответствующих им расчетных расходах сетевой воды не имеют дефицита по пропускной способности, за исключением систем теплоснабжения БелГРЭС, котельной №6, котельной №11, котельной пос. Финский, котельной ООО "ТВК" и котельной ПСХ-2, в которых необходимо перекладывать несколько участков с увеличением диаметра.

Результаты расчетов гидравлических режимов работы систем теплоснабжения Беловского городского округа представлены в пункте 3.8 и в электронной модели схемы теплоснабжения.

6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения в зонах действия источников тепловой энергии

По результатам анализа баланса установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии выявлено, что дефицит тепловой мощности отсутствует.

6.5. Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологической зоны действия источников с резервом тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Резерв тепловой мощности и оценка возможности расширения технологической зоны действия источников с резервом тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности нетто представлены в Таблице 6.5.1. Существующие зоны действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории Беловского городского округа представлены на Рис. 4.1 – 4.5.

Таблица 6.5.1

№ п/п	Наименование	Резерв(+), дефицит(-) тепловой мощности источника теплоты, Гкал/ч	Оценка возможности расширения технологической зоны действия источников с резервом тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности нетто
1	БелГРЭС (сетевая вода)	150,88	Отсутствует из-за месторасположения
	БелГРЭС (пар)	34,30	
2	Котельная №1	8,97	Имеется в зоны действия котельных: 10. Котельная №11
3	Котельная №2	1,09	Отсутствует из-за месторасположения
4	Котельная №3	0,92	Отсутствует из-за небольшого резерва тепловой мощности
5	Котельная №5	1,00	Отсутствует из-за месторасположения
6	Котельная №6	1,37	Отсутствует из-за месторасположения
7	Котельная школы №7	0,54	Отсутствует из-за небольшого резерва тепловой мощности
8	Котельная №8	2,72	Имеется в зоны действия котельных: 6. Котельная №6
9	Котельная №10	187,42	Отсутствует из-за замещения котельной
10	Котельная №11	17,70	Имеется в зоны действия котельных: 2. Котельная №1
11	Котельная школы №21	0,17	Отсутствует из-за небольшого резерва тепловой мощности
12	Котельная 33 квартала	10,18	Отсутствует из-за замещения котельной
13	Котельная микрорайона "Ивушка"	6,21	Отсутствует из-за месторасположения
14	Котельная пос. Финский	0,69	Отсутствует из-за небольшого резерва тепловой мощности
15	Котельная МКУ "Сибирь-12,9"	12,89	Отсутствует из-за замещения котельной
16	Котельная пос. "8 Марта"	0,53	Отсутствует из-за небольшого резерва тепловой мощности
17	Котельная микрорайона "Со-сновый"	12,80	Отсутствует из-за замещения котельной
18	Котельная 30-го квартала	35,66	Отсутствует из-за замещения котельной
19	Котельная 34-го квартала	33,54	Отсутствует из-за замещения котельной
20	ПСХ-2	36,86	Отсутствует из-за месторасположения
21	Котельная ООО "ТВК	7,97	Отсутствует из-за месторасположения

7. Балансы теплоносителя

7.1. Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Данные об установленной производительности ВПУ и располагаемой производительности ВПУ, количестве и вместимости баков-аккумуляторов, а также резервах и дефицитах производительности ВПУ источников теплоты представлены в Таблице 7.1.1.

Таблица 7.1.1

Наименование	Установ- ленная производи- тельность ВПУ*, м³/ч	Распола- гаемая производи- тельность ВПУ*, м³/ч	Количество баков- аккумуля- торов, шт.	Вмести- мость баков- аккумуля- торов, м³	Норматив- ная произ- водитель- ность во- доподго- товки, м³/ч	Тип систе- мы тепло- снабжения	Средняя подпитка тепловой сети, м³/ч	Макси- мальная подпитка тепловой сети в пе- риод по- вреждений, м³/ч	Резерв (+)/ Дефицит (-) ВПУ, м³/ч
Беловская ГРЭС	470	470	5	4300	479,7	открытая	216,88	327,22	-9,7
Котельная №1	13,1	13,1	1	700	18,08	открытая	13,94	22,74	-4,98
Котельная №2	0	0	1	20	0,08	открытая	0,06	0,09	-0,08
Котельная №3	0	0	1	10	0,25	открытая	0,19	0,30	-0,25
Котельная №5	0	0	2	70	1,18	открытая	0,87	1,39	-1,18
Котельная №6	1,2	1,2	1	400	4,00	открытая	2,55	3,88	-2,80
Котельная школы №7	0	0	1	5	0,05	закрытая	0,03	0,04	-0,05
Котельная №8	8	8	2	50	3,63	открытая	2,48	3,93	4,37
Котельная №11	106	106	2	1400	44,86	открытая	33,37	53,74	61,14
Котельная школы №21	0	0	1	4	0,03	закрытая	0,04	0,07	-0,03
Котельная микрорайона «Ивушка»	20	20	1	30	3,65	4-х трубная	2,69	4,31	16,35
Котельная пос. Финский	0	0	1	90	6,45	открытая	5,05	8,26	-6,45
БМК микрорайона «8 Мар- та»	0	0	1	25	0,69	закрытая	0,55	0,89	-0,69
ПСХ-2	78,5	78,8	2	800	83,98	открытая	61,77	99,40	-5,18
Котельная ООО «ТБК»	50	50	2	800	267,00	открытая	205,50	334,76	-217,00

* Производительность ВПУ с учетом собственных нужд станции (70 м³/ч)

7.2. Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Данные об установленной производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения источников тепловой энергии представлены в Таблице 7.2.1.

Таблица 7.2.1

Наименование	Тип системы тепло-снабжения	Нормативная аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, м ³ /ч	Существующая аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, м ³ /ч	Резерв (+)/ Дефицит (-) аварийной подпитки, м ³ /ч
Беловская ГРЭС	открытая	739,49	нет данных	нет данных
Котельная №1	открытая	19,18	нет данных	нет данных
Котельная №2	открытая	0,10	нет данных	нет данных
Котельная №3	открытая	0,30	нет данных	нет данных
Котельная №5	открытая	1,41	нет данных	нет данных
Котельная №6	открытая	6,16	нет данных	нет данных
Котельная школы №7	закрытая	0,12	нет данных	нет данных
Котельная №8	открытая	4,85	нет данных	нет данных
Котельная №11	открытая	52,31	нет данных	нет данных
Котельная школы №21	закрытая	0,08	нет данных	нет данных
Котельная микрорайона «Ивушка»	4-х трубная	4,40	нет данных	нет данных
Котельная пос. Финский	открытая	6,59	нет данных	нет данных
БМК микрорайона «8 Марта»	закрытая	0,87	нет данных	нет данных
ПСХ-2	открытая	99,90	нет данных	нет данных
Котельная ООО «ТБК»	открытая	285,45	нет данных	нет данных

8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями.

Основным топливом для энергетических котлов Беловской ГРЭС является каменный уголь Кузнецкого угольного бассейна, промпродукт его обогащения, уголь ГШ в смеси с Кузнецким каменным углем. Угли энергетических марок газовые и длиннопламенные. Растопочное топливо – мазут марки М-100.

Уголь поставляется железнодорожным и автомобильным транспортом. Для хранения запасов топлива имеется два угольных склада общей ёмкостью 200 тыс. тонн.

Для хранения мазута на Беловской ГРЭС используется 4 бака общей ёмкостью 5950 м³.

В качестве основного и аварийного топлива для всех котельных городского округа используется каменный уголь Кузнецкого угольного бассейна, который является местным видом топлива.

Количество сожженного основного и резервного топлива источников тепловой энергии Беловского городского округа приведены в Таблице 8.1.1.

Таблица 8.1.1

№ п/п	Источник теплоснабжения	Отпуск тепловой энергии, Гкал	Количество сожженного топлива, т у.т.	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг/Гкал	Нормативный запас топлива, т н.т.
1	Беловская ГРЭС*	539 899	100 136,59 (уголь – 99 569,65 т у.т. мазут – 566,94 т у.т.)	185,473	Уголь – 85 608 т, мазут – 1 334 т
2	Котельная №1	30 966,39	5 528,80	178,542	н/д
3	Котельная №2	1 041,40	290,47	278,918	н/д
4	Котельная №3	1 120,98	315,74	281,660	н/д
5	Котельная №5	3 530,63	990,47	280,535	н/д
6	Котельная №6	23 490,71	4 370,21	186,040	н/д
7	Котельная №8	9 099,85	1 615,01	177,476	н/д
8	Котельная школы №7	807,31	182,0	225,44	н/д
9	Котельная №11	95 598,61	17 639,52	184,517	н/д
10	Котельная школы №21	420,26	119,7	284,82	н/д

№ п/п	Источник теплоснабжения	Отпуск тепловой энергии, Гкал	Количество сожженного топлива, т у.т.	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг/Гкал	Нормативный запас топлива, т н.т.
11	Котельная микрорайона «Ивушка»	9 076,27	1 804,60	198,826	н/д
12	Котельная пос. Финский	8 729,28	2 410,34	276,121	н/д
13	БМК микрорайона «8 Марта»	2 878,43	477,58	165,915	н/д
14	ПСХ-2	129 083,177	24 787,867	192,03	8 911
15	Котельная ООО «ТБК»	161 606	30 369	187,92	11 670

* По Беловской ГРЭС приведены данные по расходу топлива на отпуск тепловой энергии

Удельные расходы условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепла системы теплоснабжения Беловского городского округа представлены на Рис. 8.1.1.



Рис. 8.1.1. Удельные расходы условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепла системы теплоснабжения Беловского городского округа (кг у.т./Гкал)

8.2. Описание особенностей характеристик видов топлива, использования местных видов топлива, преобладающего в городском округе вида топлива

Основным топливом для энергетических котлов Беловской ГРЭС является каменный уголь Кузнецкого угольного бассейна, промпродукт его обогащения, уголь ГШ в смеси с Кузнецким каменным углем. Угли энергетических марок газовые и длиннопламенные. Растопочное топливо – мазут марки М-100.

Топливом для котельных г. Белово является каменный уголь Кузнецкого угольного бассейна.

Данные по доле видов топлива в топливном балансе и показателях качества топлива источников теплоснабжения г. Белово приведены в таблице 8.2.1.

Таблица 8.2.1.

№ зоны действия	Наименование источника теплоснабжения	Вид топлива	Доля вида топлива в топливном балансе источника, ед.	Низшая теплота сгорания, ккал/кг
1	Беловская ГРЭС	Каменный уголь	0,995	4 803
		Мазут	0,005	9 591
2	Котельная №1	Каменный уголь	1	4900
3	Котельная №2	Каменный уголь	1	4900
4	Котельная №3	Каменный уголь	1	4900
5	Котельная №5	Каменный уголь	1	4900
6	Котельная №6	Каменный уголь	1	4900
7	Котельная школы №7	Каменный уголь	1	4900
8	Котельная №8	Каменный уголь	1	4900
9	Котельная №11	Каменный уголь	1	4900
10	Котельная школы №21	Каменный уголь	1	4900
11	Котельная микрорайона "Ивушка"	Каменный уголь	1	4900
12	Котельная пос. Финский	Каменный уголь	1	4900
13	Котельная пос. "8 Марта"	Каменный уголь	1	4900
14	ПСХ-2	Каменный уголь	1	5226,2
15	Котельная ООО "ТБК"	Каменный уголь	1	5414

8.3. Описание приоритетного направления развития топливного баланса городского округа

Исходя из структуры топливного баланса г. Белово, приоритетным направлением развития топливного баланса остается использование каменного угля в качестве основного топлива на источниках тепловой энергии.

8.4. Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии

Изменения в топливных балансах источников тепловой энергии г. Белово отражают уточнённые данные по фактическим и перспективным значениям абсолютных и удельных расходов топлива на отпуск тепловой энергии источниками теплоснабжения.

Показатели перспективного топливного баланса Беловской ГРЭС определены с учётом реализованных и планируемых к реализации мероприятий по реконструкции основного и вспомогательного оборудования электростанции.

9. Надежность теплоснабжения

9.1. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей за последние 5 лет на трубопроводах тепловых сетей Беловского городского округа представлена в пункте 3.9.

Показатели повреждаемости тепловых сетей системы теплоснабжения Беловского городского округа от Беловской ГРЭС ТМ-1,2 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО "Кузбассэнерго" за последние 5 лет представлены в Таблице 9.1.1.

Таблица 9.1.1

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022	Среднее за 5 лет
Протяженность магистральных тепловых сетей, км	6,919	6,919	6,919	6,919	6,919	6,919
Количество повреждений в магистральных тепловых сетях, 1/год в том числе:	0	3	0	0	0	0,6
в отопительный период, 1/оп	0	0	0	0	0	0
в период испытаний на плотность и прочность, 1/год	0	3	0	0	0	0,6
Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:	0,000	0,434	0,000	0,000	0,000	0,087
в отопительный период, 1/км/оп	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год	0,000	0,434	0,000	0,000	0,000	0,087
Протяженность квартальных тепловых сетей, км	66,218	66,218	66,218	63,299	66,217	65,63404
Количество повреждений в распределительных тепловых сетях, 1/год в том числе:	19	12	13	0	11	11
в отопительный период, 1/оп	2	8	3	0	0	2,6
в период испытаний на плотность и прочность, 1/год	17	4	10	0	11	8,4
Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:	0,287	0,181	0,196	0,000	0,166	0,168
в отопительный период, 1/км/оп	0,030	0,121	0,045	0,000	0,000	0,040
в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год	0,257	0,060	0,151	0,000	0,166	0,128
Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год	0,260	0,205	0,178	0,000	0,150	0,160

Примечание: Нормативная интенсивность отказов тепловых сетей – 0,18 на 1 км в год.

Показатели повреждаемости тепловых сетей системы теплоснабжения Беловского городского округа от Беловской ГРЭС ТМ-3 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО "Теплоэнергетик" за последние 5 лет представлены в Таблице 9.1.2.

Таблица 9.1.2

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022	Среднее за 5 лет
Протяженность магистральных тепловых сетей, км	-	-	-	-	29,211	29,211
Количество повреждений в магистральных тепловых сетях, 1/год в том числе:	-	-	-	-	0	0

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022	Среднее за 5 лет
в отопительный период, 1/оп	-	-	-	-	0	0
в период испытаний на плотность и прочность, 1/год	-	-	-	-	0	0
Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:	-	-	-	-	0,000	0,000
в отопительный период, 1/км/оп	-	-	-	-	0,000	0,000
в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год	-	-	-	-	0,000	0,000
Протяженность квартальных тепловых сетей, км	-	-	-	-	120,420	120,420
Количество повреждений в распределительных тепловых сетях, 1/год в том числе:	-	-	-	-	41	41
в отопительный период, 1/оп	-	-	-	-	18	18
в период испытаний на плотность и прочность, 1/год	-	-	-	-	23	23
Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:	-	-	-	-	0,340	0,340
в отопительный период, 1/км/оп	-	-	-	-	0,149	0,149
в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год	-	-	-	-	0,191	0,191
Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год	-	-	-	-	0,274	0,274

Примечание: Нормативная интенсивность отказов тепловых сетей – 0,18 на 1 км в год.

Показатели повреждаемости тепловых сетей системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной №1 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО "Теплоэнергетик" за последние 5 лет представлены в Таблице 9.1.3.

Таблица 9.1.3

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022	Среднее за 5 лет
Протяженность тепловых сетей, км	7,508	7,508	7,508	7,508	7,220	7,4504
Количество повреждений в тепловых сетях, 1/год в том числе:	0	0	0	3	0	0,6
в отопительный период, 1/оп	0	0	0	0	0	0
в период испытаний на плотность и прочность, 1/год	0	0	0	3	0	0,6
Повреждения в тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,400	0,000	0,081
в отопительный период, 1/км/оп	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год	0,000	0,000	0,000	0,400	0,000	0,081
Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год	0,000	0,000	0,000	0,400	0,000	0,081

Примечание: Нормативная интенсивность отказов тепловых сетей – 0,18 на 1 км в год.

Показатели повреждаемости тепловых сетей системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной №6 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО "Теплоэнергетик" за последние 5 лет представлены в Таблице 9.1.4.

Таблица 9.1.4

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022	Среднее за 5 лет
Протяженность тепловых сетей, км	6,648	6,648	6,648	6,648	6,648	6,648
Количество повреждений в тепловых сетях, 1/год в том числе:	0	0	0	0	2	0,4
в отопительный период, 1/оп	0	0	0	0	0	0
в период испытаний на плотность и прочность, 1/год	0	0	0	0	2	0,4
Повреждения в тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,301	0,060
в отопительный период, 1/км/оп	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,301	0,060
Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,301	0,060

Примечание: Нормативная интенсивность отказов тепловых сетей – 0,18 на 1 км в год.

Показатели повреждаемости тепловых сетей системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной №8 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО "Теплоэнергетик" за последние 5 лет представлены в Таблице 9.1.5.

Таблица 9.1.5

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022	Среднее за 5 лет
Протяженность тепловых сетей, км	9,895	9,895	9,895	9,895	7,973	9,5106
Количество повреждений в тепловых сетях, 1/год в том числе:	0	0	0	1	2	0,6
в отопительный период, 1/оп	0	0	0	1	2	0,6
в период испытаний на плотность и прочность, 1/год	0	0	0	0	0	0
Повреждения в тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,101	0,251	0,063
в отопительный период, 1/км/оп	0,000	0,000	0,000	0,101	0,251	0,063
в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год	0,000	0,000	0,000	0,101	0,251	0,063

Примечание: Нормативная интенсивность отказов тепловых сетей – 0,18 на 1 км в год.

Показатели повреждаемости тепловых сетей системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной №11 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО "Теплоэнергетик" за последние 5 лет представлены в Таблице 9.1.6.

Таблица 9.1.6

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022	Среднее за 5 лет
Протяженность тепловых сетей, км	26,456	26,456	26,456	26,456	22,420	25,6488
Количество повреждений в тепловых сетях, 1/год в том числе:	0	0	0	7	10	3,4
в отопительный период, 1/оп	0	0	0	1	3	0,8
в период испытаний на плотность и прочность, 1/год	0	0	0	6	7	2,6
Повреждения в тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,265	0,446	0,133

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022	Среднее за 5 лет
в отопительный период, 1/км/оп	0,000	0,000	0,000	0,038	0,134	0,031
в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год	0,000	0,000	0,000	0,227	0,312	0,101
Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год	0,000	0,000	0,000	0,265	0,446	0,133

Примечание: Нормативная интенсивность отказов тепловых сетей – 0,18 на 1 км в год.

Показатели повреждаемости тепловых сетей системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной пос. Финский в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО "Теплоэнергетик" за последние 5 лет представлены в Таблице 9.1.7.

Таблица 9.1.7

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022	Среднее за 5 лет
Протяженность тепловых сетей, км	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,23
Количество повреждений в тепловых сетях, 1/год в том числе:	0	0	0	3	0	0,6
в отопительный период, 1/оп	0	0	0	1	0	0,2
в период испытаний на плотность и прочность, 1/год	0	0	0	2	0	0,4
Повреждения в тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,709	0,000	0,142
в отопительный период, 1/км/оп	0,000	0,000	0,000	0,236	0,000	0,047
в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год	0,000	0,000	0,000	0,473	0,000	0,095
Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год	0,000	0,000	0,000	0,709	0,000	0,142

Примечание: Нормативная интенсивность отказов тепловых сетей – 0,18 на 1 км в год.

Показатели повреждаемости тепловых сетей системы теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной пос. "8 Марта" в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО "Теплоэнергетик" за последние 5 лет представлены в Таблице 9.1.8.

Таблица 9.1.8

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022	Среднее за 5 лет
Протяженность тепловых сетей, км	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,67
Количество повреждений в тепловых сетях, 1/год в том числе:	0	0	0	0	5	1
в отопительный период, 1/оп	0	0	0	0	5	1
в период испытаний на плотность и прочность, 1/год	0	0	0	0	0	0
Повреждения в тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0,000	2,994	0,599
в отопительный период, 1/км/оп	0,000	0,000	0,000	0,000	2,994	0,599
в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год	0,000	0,000	0,000	0,000	2,994	0,599

Примечание: Нормативная интенсивность отказов тепловых сетей – 0,18 на 1 км в год.

Показатели повреждаемости тепловых сетей системы теплоснабжения Беловского городского округа от остальных источников тепловой энергии в зоне деятельности прочих единых теплоснабжающих организаций отсутствуют.

9.2. Частота отключений потребителей

Частота отключений потребителей из-за отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) участков тепловых сетей на трубопроводах тепловых сетей Беловского городского округа представлена в пункте 3.9.

9.3. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений за последние 5 лет на трубопроводах тепловых сетей Беловского городского округа представлена в пункте 3.10.

Показатели восстановления тепловых сетей в системе теплоснабжения Беловского городского округа от Беловской ГРЭС ТМ-1,2 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО "Кузбассэнерго" за последние 5 лет актуализации схемы теплоснабжения представлены в Таблице 9.3.1.

Таблица 9.3.1

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022	Среднее за 5 лет
Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Среднее время восстановления отопления после повреждения в квартальных тепловых сетях систем отопления, час:	4:30	1:00	3:00	0:00	0:00	2:00
Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и квартальных тепловых сетях, час	4:30	1:00	3:00	0:00	0:00	2:00

Показатели восстановления тепловых сетей в системе теплоснабжения Беловского городского округа от Беловской ГРЭС ТМ-3 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО "Теплоэнергетик" за последние 5 лет актуализации схемы теплоснабжения представлены в Таблице 9.3.2.

Таблица 9.3.2

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022	Среднее за 5 лет
Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час	-	-	-	-	0:00	0:00
Среднее время восстановления отопления после повреждения в квартальных тепловых сетях систем отопления, час:	-	-	-	-	7:23	7:23
Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и квартальных тепловых сетях, час	-	-	-	-	7:23	7:23

Показатели восстановления тепловых сетей в системе теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной №1 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО "Теплоэнергетик" за последние 5 лет актуализации схемы теплоснабжения представлены в Таблице 9.3.3.

Таблица 9.3.3

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022	Среднее за 5 лет
Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в тепловых сетях в отопительный период, час	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00

Показатели восстановления тепловых сетей в системе теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной №6 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО "Теплоэнергетик" за последние 5 лет актуализации схемы теплоснабжения представлены в Таблице 9.3.4.

Таблица 9.3.4

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022	Среднее за 5 лет
Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в тепловых сетях в отопительный период, час	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00

Показатели восстановления тепловых сетей в системе теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной №8 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО "Теплоэнергетик" за последние 5 лет актуализации схемы теплоснабжения представлены в Таблице 9.3.5.

Таблица 9.3.5

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022	Среднее за 5 лет
Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в тепловых сетях в отопительный период, час	0:00	0:00	0:00	1:00	2:55	2:16

Показатели восстановления тепловых сетей в системе теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной №11 в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО "Теплоэнергетик" за последние 5 лет актуализации схемы теплоснабжения представлены в Таблице 9.3.6.

Таблица 9.3.6

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022	Среднее за 5 лет
Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в тепловых сетях в отопительный период, час	0:00	0:00	0:00	7:00	8:03	7:47

Показатели восстановления тепловых сетей в системе теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной пос. Финский в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО "Теплоэнергетик" за последние 5 лет актуализации схемы теплоснабжения представлены в Таблице 9.3.7.

Таблица 9.3.7

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022	Среднее за 5 лет
Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в тепловых сетях в отопительный период, час	0:00	0:00	0:00	12:00	0:00	12:00

Показатели восстановления тепловых сетей в системе теплоснабжения Беловского городского округа от Котельной пос. "8 Марта" в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ООО "Теплоэнергетик" за последние 5 лет актуализации схемы теплоснабжения представлены в Таблице 9.3.8.

Таблица 9.3.8

Наименование показателя	2018	2019	2020	2021	2022	Среднее за 5 лет
Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в тепловых сетях в отопительный период, час	0:00	0:00	0:00	0:00	2:59	2:59

Показатели восстановления тепловых сетей в системе теплоснабжения Беловского городского округа от остальных источников тепловой энергии в зоне деятельности прочих единых теплоснабжающих организаций отсутствуют.

9.4. Карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения Беловского городского округа представлены на Рис. 9.4.1 – 9.4.5.




Рис. 9.4.1. Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения г. Белово




Рис. 9.4.2. Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения пос. Инской




Рис. 9.4.3. Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения г. Белово




Рис. 9.4.4. Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения пос. Грамотеино




Рис. 9.4.5. Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения пос. Бачатский

9.5. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора

Аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, не зафиксировано.

9.6. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора

Аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, не зафиксировано.

10. Технико-экономические показатели работы теплоснабжающих и теплосетевых организаций

10.1. Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования

Показатели хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций раскрыты на сайте регулирующего органа за 2022-й год в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования, представлены в таблице ниже. Показатели по ООО «ЭК», АО «Кузбассэнерго», ООО «ТБК» представлены в таблице 10.1.1. В таблице 10.1.2 представлены показатели по ООО «Теплоэнергетик».

Таблица 10.1.1

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	АО "Кузбасс-энерго"	ООО "ТВК"	ООО "ЭК"
1	Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы	х	28.03.2023	28.03.2023	28.03.2023
2	Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности	тыс. руб.	50 172,00	216 289,00	139 019 923,58
3	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:	тыс. руб.	20 641,00	337 285,52	177 789,79
3.1	расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель	тыс. руб.	0,00	213 180,00	0,00
3.2	расходы на топливо	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
3.2.1	уголь каменный	х	х		х
3.2.1.1	объем	тонны	8 486,00		33 534,32
3.2.1.2	стоимость за единицу объема	тыс. руб.	1,40		1,33
3.2.1.3	стоимость доставки	тыс. руб.	210,00		11 166,93
3.2.2.	мазут	х	х		
3.2.2.1	объем	тонны	27,00		
3.2.2.2	стоимость за единицу объема	тыс. руб.	23,80		
3.2.2.3	стоимость доставки	тыс. руб.	25,00		
3.3	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе	тыс. руб.	11,00	20 871,00	41 798,91
3.3.1	Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности)	руб.	5,18	4,32	4,93
3.3.2	Объем приобретенной электрической энергии	тыс. кВт.ч	2,0790	4 831,4186	8 471,0350
3.4	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе	тыс. руб.	0,00	3 431,10	8 235,41
3.5	Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе	тыс. руб.	0,00	369,30	983,82
3.6	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	3 361,00	32 636,17	22 967,61
3.7	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	1 027,00	10 324,23	7 256,07
3.8	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	0,00	24 014,83	7 749,18
3.9	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	0,00	6 702,77	2 261,92
3.10	Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	922,00	5 001,00	582,43
3.11	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности	тыс. руб.	7,00	1 709,00	0,00
3.12	Общепроизводственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	0,00	8 914,30	10 857,28
3.12.1	Расходы на текущий ремонт	тыс. руб.	0,00	8 914,30	2 177,70
3.12.2	Расходы на капитальный ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	8 679,58
3.13	Общехозяйственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	0,00	10 131,82	0,00
3.13.1	Расходы на текущий ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
3.13.2	Расходы на капитальный ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
3.14	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств	тыс. руб.	2 277,00	0,00	0,00
3.15	Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе:	тыс. руб.	13 036,00	0,00	75 097,16
3.15.1	прочие расходы	тыс. руб.	13 036,00		75 097,16
4	Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности	тыс. руб.	16 773,00	3 109,00	-33 045,79
5	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе:	тыс. руб.	12 295 876,00	1 301,00	21 936,96
5.1	Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации	тыс. руб.	0,00	1 301,00	0,00
6	Изменение стоимости основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	23 301,00	43 943,30	0,00

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	АО "Кузбасс-энерго"	ООО "ТВК"	ООО "ЭК"
6.1	Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)	тыс. руб.	23 301,00	43 943,30	0,00
6.1.1	Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию	тыс. руб.	23 399,00	45 000,31	0,00
6.1.2	Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию	тыс. руб.	98,00	-1 057,01	0,00
6.2	Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
8	Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии	Гкал/ч	305,65	90,00	80,00
9	Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения	Гкал/ч	8,60		38,02
10	Объем вырабатываемой тепловой энергии	тыс. Гкал	0,0000	169,6070	132,0667
10.1	Объем приобретаемой тепловой энергии	тыс. Гкал	0,0000		0,0000
11	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям	тыс. Гкал	31,3040		105,3713
11.1	Определенном по приборам учета, в т.ч.:	тыс. Гкал	31,3040		93,4909
11.1.1	Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал	тыс. Гкал	0,0000		6,7168
11.2	Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг)	тыс. Гкал	0,0000		11,8804
12	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	Ккал/ч. мес.			11,88
13	Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии	тыс. Гкал/год	0,00	16,20	22,06
13.1	Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии	тыс. Гкал/год	0,00	0,00	22,06
14	Среднесписочная численность основного производственного персонала	человек	0,00	74,00	62,21
15	Среднесписочная численность административно-управленческого персонала	человек	0,00	18,00	15,29
16	Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности	кг у. т./Гкал			196,9000
17	Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии	кг усл. топл./Гкал	182,1100	180,9000	196,9000
18	Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии	кг усл. топл./Гкал	185,5600	179,0000	192,9800
19	Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям	тыс. кВт.ч/Гкал	0,07		64,14
20	Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям	куб.м/Гкал	1,28		2,36

Таблица 10.1.2

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	Централизованная система теплоснабжения: - Ивушка - Сибирь (КС 1)	Централизованная система теплоснабжения: - Комплекс котельных (КС б/н)	Централизованная система теплоснабжения: - Котельная 30 квартала	Централизованная система теплоснабжения: - Котельная 34
1	Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы	х	31.03.2023	31.03.2023	31.03.2023	31.03.2023
2	Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности	тыс. руб.	2 466,00	36 505,00	0,00	1 691,00
3	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:	тыс. руб.	665,00	38 714,00	0,00	6 739,00
3.1	расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель	тыс. руб.	127,00	1 256,00	0,00	1 107,00
3.2	расходы на топливо	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе	тыс. руб.	0,00	2 252,00	0,00	296,00
3.3.1	Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности)	руб.	0,00	4,29	0,00	3,85
3.3.2	Объем приобретенной электрической энергии	тыс. кВт.ч	0,0000	525,3670	0,0000	77,0400
3.4	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе	тыс. руб.	529,00	23 412,00	0,00	2 326,00
3.5	Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе	тыс. руб.	9,00	2 719,00	0,00	291,00
3.6	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	0,00	6 381,00	0,00	925,00
3.7	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	0,00	1 752,00	0,00	261,00
3.8	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	0,00	223,00	0,00	1 530,00
3.11	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12	Общепроизводственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12.1	Расходы на текущий ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12.2	Расходы на капитальный ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.13	Общехозяйственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.13.1	Расходы на текущий ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.13.2	Расходы на капитальный ремонт	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.14	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств	тыс. руб.	0,00	507,00	0,00	0,00
	Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов		отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует
3.15	Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе:	тыс. руб.	0,00	212,00	0,00	3,00
3.15.1	прочие расходы	тыс. руб.		212,00		3,00
4	Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности	тыс. руб.	1 801,00	-2 209,00	0,00	-5 048,00
5	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе:	тыс. руб.	-400 092,00	-400 092,00	0,00	-400 092,00

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	Централизованная система теплоснабжения: - Ивушка - Сибирь (КС 1)	Централизованная система теплоснабжения: - Комплекс котельных (КС б/н)	Централизованная система теплоснабжения: - Котельная 30 квартала	Централизованная система теплоснабжения: - Котельная 34
5.1	Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Изменение стоимости основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	426 426,00	426 426,00	426 426,00	426 426,00
6.1	Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)	тыс. руб.	426 426,00	426 426,00	426 426,00	426 426,00
6.1.1	Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2	Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии	Гкал/ч	8,60	89,47	0,00	0,00
8.1	котельная 1	Гкал/ч		19,50		
8.2	котельная 2	Гкал/ч		1,20		
8.3	котельная 3	Гкал/ч		1,20		
8.4	котельная 5	Гкал/ч		2,27		
8.5	котельная 6	Гкал/ч		8,18		
8.6	котельная 8	Гкал/ч		6,32		
8.7	котельная 11	Гкал/ч		44,70		
8.8	котельная п. Финский	Гкал/ч		3,72		
8.9	котельная школы №7	Гкал/ч		0,81		
8.10	котельная №21	Гкал/ч		0,32		
8.11	котельная п. 8 Марта	Гкал/ч		1,24		
8.12	котельная мкр-на «Ивушка»	Гкал/ч	8,60			
9	Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Объем вырабатываемой тепловой энергии	тыс. Гкал	9,4747	219,0316	33,2484	39,5153
10.1	Объем приобретаемой тепловой энергии	тыс. Гкал	0,0000	341,8785	0,0000	0,0000
11	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям	тыс. Гкал	26,8628	289,2145	65,9794	60,2588
11.1	Определенном по приборам учета, в т.ч.:	тыс. Гкал	13,8060	122,6140	26,6310	24,2140
11.1.1	Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал	тыс. Гкал	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
11.2	Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг)	тыс. Гкал	13,0820	141,5450	39,6200	35,5520
12	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	Ккал/ч. мес.				
13	Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии	тыс. Гкал/год	-17,79	262,21	-33,93	-33,93
13.1	Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии	тыс. Гкал/год	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Среднесписочная численность основного производственного персонала	человек	576,00	576,00	576,00	576,00
15	Среднесписочная численность административно-управленческого персонала	человек	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	Централизованная система теплоснабжения: - Ивушка - Сибирь (КС 1)	Централизованная система теплоснабжения: - Комплекс котельных (КС б/н)	Централизованная система теплоснабжения: - Котельная 30 квартала	Централизованная система теплоснабжения: - Котельная 34
16	Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности	кг у. т./Гкал				
17	Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии	кг усл. топл./Гкал	190,4700	2 455,0100	0,0000	0,0000
17.1	котельная 1	кг усл. топл./Гкал		172,1300		
17.2	котельная 2	кг усл. топл./Гкал		274,7000		
17.3	котельная 3	кг усл. топл./Гкал		274,7000		
17.4	котельная 5	кг усл. топл./Гкал		273,1300		
17.5	котельная 6	кг усл. топл./Гкал		179,1300		
17.6	котельная 8	кг усл. топл./Гкал		174,2300		
17.7	котельная 11	кг усл. топл./Гкал		178,0800		
17.8	котельная п. Финский	кг усл. топл./Гкал		271,1100		
17.9	котельная школы №7	кг усл. топл./Гкал		219,6000		
17.10	котельная №21	кг усл. топл./Гкал		274,7000		
17.11	котельная п. 8 Марта	кг усл. топл./Гкал		163,5000		
17.12	котельная мкр-на «Ивушка»	кг усл. топл./Гкал	190,4700			
18	Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии	кг усл. топл./Гкал	190,4700	2 455,0100	0,0000	0,0000
18.1	котельная 1	кг усл. топл./Гкал		172,1300		
18.2	котельная 2	кг усл. топл./Гкал		275,1400		
18.3	котельная 3	кг усл. топл./Гкал		274,7200		
18.4	котельная 5	кг усл. топл./Гкал		273,1400		
18.5	котельная 6	кг усл. топл./Гкал		179,1300		
18.6	котельная 8	кг усл. топл./Гкал		174,2300		
18.7	котельная 11	кг усл. топл./Гкал		178,0800		
18.8	котельная п. Финский	кг усл. топл./Гкал		271,1100		
18.9	котельная школы №7	кг усл. топл./Гкал		219,5700		
18.10	котельная №21	кг усл. топл./Гкал		274,2400		
18.11	котельная п. 8 Марта	кг усл. топл./Гкал		163,5200		
18.12	котельная мкр-на «Ивушка»	кг усл. топл./Гкал	190,4700			

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	Централизованная система теплоснабжения: - Ивушка - Сибирь (КС 1)	Централизованная система теплоснабжения: - Комплекс котельных (КС б/н)	Централизованная система теплоснабжения: - Котельная 30 квартала	Централизованная система теплоснабжения: - Котельная 34
19	Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям	тыс. кВт.ч/Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям	куб.м/Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00

10.2. Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Сравнение и информация об изменении основных показателей финансово-хозяйственной деятельности, опубликованных за 2021-й и 2020-й и 2022-й годы, представлено в таблице ниже.

Таблица 10.2.1

ЕТО/показатель	Ед. изм.	2020	2021	2022	Δ22/21, %
Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности					
Беловская ГРЭС АО «Кузбассэнерго»	тыс. руб.	151 287	165 590	50 172	-69,7%
ООО "ЭК"	тыс. руб.	109 442	116 302	139 020	19,5%
ООО "ТБК"	тыс. руб.	190 654	198 283	216 289	н/д
ООО «Теплоэнергетик»	тыс. руб.	761 991	896 632	40 662	-95,5%
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:					
Беловская ГРЭС АО «Кузбассэнерго»	тыс. руб.	233 709	233 925	20 641	-91,20%
ООО "ЭК"	тыс. руб.	153 704	155 611	177 790	14,30%
ООО "ТБК"	тыс. руб.	140 161	183 249	337 286	84,10%
ООО «Теплоэнергетик»	тыс. руб.	721 558	928 679	46 118	-95,0%
Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности					
Беловская ГРЭС АО «Кузбассэнерго»	тыс. руб.	-82 422	-68 633	29 531	-143,00%
ООО "ЭК"	тыс. руб.	-39 190	-33 788	-38 770	14,70%
ООО "ТБК"	тыс. руб.	31 750	15 034	-120 997	-904,80%
ООО «Теплоэнергетик»	тыс. руб.	40 434	-31 950	-5 456	-82,9%
Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям					
Беловская ГРЭС АО «Кузбассэнерго»	тыс. Гкал	270	151	31	-79,30%
ООО "ЭК"	тыс. Гкал	101	128	105	-18,00%
ООО "ТБК"	тыс. Гкал	135	139	н/д	н/д
ООО «Теплоэнергетик»	тыс. Гкал	300	368	442	20,1%

11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

11.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации

Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности в Таблице 11.1.1.

С 01.01.2022 тарифы органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) не устанавливаются.

Таблица 11.1.1

Наименование регулируемой организации	Период	Одноставочный, руб./Гкал (без НДС)	Индекс роста тарифа к предыдущему периоду, %
АО "Кузбассэнерго"	с 01.01.2019	1041,41	
	с 01.07.2019	1166,38	12%
	с 01.01.2020	1166,38	0%
	с 01.07.2020	1166,38	0%
	с 01.01.2021	1166,38	0%
	с 01.07.2021	1208,37	4%
ООО "Теплоэнергетик"	с 01.01.2019	1930,92	
	с 01.07.2019	2606,74	35%
	с 01.01.2020	2343,63	-10%
	с 01.07.2020	2343,63	0%
	с 01.01.2021	2343,63	0%
	с 01.07.2021	2428,00	4%
ООО "ТВК"	с 01.01.2019	1305,4	
	с 01.07.2019	1366,51	5%
	с 01.01.2020	1366,51	0%
	с 01.07.2020	1364,56	-0,01%
	с 01.01.2021	1364,56	-2%
	с 01.07.2021	1364,56	0%
ООО "ЭнергоКомпания"	с 01.01.2019	1295,87	
	с 01.07.2019	1459,46	13%
	с 01.08.2019	1659,13	14%
	с 01.01.2020	1659,13	0%
	с 01.07.2020	1659,96	0%
	с 01.01.2021	1659,96	0%
ООО "Термаль"	с 01.07.2021	1693,29	2%
	с 01.01.2019	1697,03	
	с 01.07.2019	1883,66	11%
	с 01.01.2020	1883,02	0%
	с 01.07.2020	1883,02	0%
	с 01.01.2021	1883,02	0%
ООО "Теплоснабжение"	с 01.07.2021	1950,81	4%
	с 01.01.2019	1867,17	
	с 01.07.2019	2134,47	14%
	с 01.01.2020	2068,22	-3%
	с 01.07.2020	2068,22	0%
	с 01.01.2021	2068,22	15%
	с 01.07.2021	2117,49	2%
	с 24.11.2021	2070,35*	-2%

*-в составе ООО «Теплоэнергетик»

11.2. Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки (актуализации) схемы теплоснабжения

В ценовых зонах теплоснабжения цены (тарифы) постатейно не утверждаются органом регулирования. Таким образом, структурировать цену, устанавливаемую на момент разработки (актуализации) схемы теплоснабжения не представляется возможным. Тем не менее существующая структура себестоимости производства и транспорта тепловой энергии представлена в разделе 10.

11.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения

В соответствии с ПП РФ №2115 от 30.11.2021:

84. Плата за подключение в ценовых зонах теплоснабжения устанавливается по соглашению сторон.

85. В случае если заявитель и единая теплоснабжающая организация не достигли соглашения о размере платы за подключение к системе теплоснабжения, размер платы за подключение определяется органом регулирования в порядке, установленном частями 8 - 12 статьи 14 Федерального закона "О теплоснабжении", а также Основами ценообразования в сфере теплоснабжения и Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. N 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения".

86. В случае если стороны договора о подключении в ценовых зонах теплоснабжения не достигли соглашения о размере платы за подключение к системе теплоснабжения при отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения, в состав платы за подключение, устанавливаемой органом регулирования, включаются средства для компенсации регулируемой организации расходов, подлежащих учету при установлении индивидуальной платы за подключение.

11.4. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности на территории БГО для пгт.Инской на 2021 год установлена для АО Кузбассэнерго постановлением РЭК Кузбасса от 18.12.2020г. №705

С 01.01.2022 договоры оказания услуг по поддержанию резервной мощности не заключаются и плата не устанавливается (ч. 4 ст. 10 279-ФЗ)

11.5. Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

График поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до уровня, определяемого в соответствии с разделом II Правил определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2017 № 1562, на территории муниципального образования «Беловский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2022 - 2031 годы утвержден Постановлением Губернатора Кемеровской области – Кузбасса №110-пг от 20.12.2021.

Таблица 11.5.1

№ п/п	Наименование единой теплоснабжающей организации, ИНН	Система теплоснабжения	Источник тепловой энергии	Доля, применяемая к индикативному предельному уровню цены на тепловую энергию (мощность), процентов									
				второе полугодие 2022 года, первое полугодие 2023 года	второе полугодие 2023 года, первое полугодие 2024 года	второе полугодие 2024 года, первое полугодие 2025 года	второе полугодие 2025 года, первое полугодие 2026 года	второе полугодие 2026 года, первое полугодие 2027 года	второе полугодие 2027 года, первое полугодие 2028 года	второе полугодие 2028 года, первое полугодие 2029 года	второе полугодие 2029 года, первое полугодие 2030 года	второе полугодие 2030 года, первое полугодие 2031 года	второе полугодие 2031 года
1	АО «Кузбассэнерго», ИНН 4200000333	№ 1	Беловская ГРЭС	53,06	57,12	61,26	65,70	70,47	75,58	81,06	86,94	93,24	100,00
2	ООО «Теплоэнергетик», ИНН 4202030492	№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17	Котельные № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, школы № 21, 33-го квартала, п. Финский, и. 8 Марта, микрорайона «Сосновый»	Не применяется									
3	ООО «Теплоэнергетик», ИНН 4202030492	№ 13, 15	Котельные микрорайона «Ивушка», МКУ «Сибирь-12,9»	Не применяется									

№ п/ п	Наименование единой теплоснабжающей организации, ИНН	Система теплоснабжения	Источник тепловой энергии	Доля, применяемая к индикативному предельному уровню цены на тепловую энергию (мощность), процентов									
				второе полугодие 2022 года, первое полугодие 2023 года	второе полугодие 2023 года, первое полугодие 2024 года	второе полугодие 2024 года, первое полугодие 2025 года	второе полугодие 2025 года, первое полугодие 2026 года	второе полугодие 2026 года, первое полугодие 2027 года	второе полугодие 2027 года, первое полугодие 2028 года	второе полугодие 2028 года, первое полугодие 2029 года	второе полугодие 2029 года, первое полугодие 2030 года	второе полугодие 2030 года, первое полугодие 2031 года	второе полугодие 2031 года
4	ООО «Тепло-энергетик», ИНН 4202030492	№ 18	Котельная 30-го квартала	84,20	86,11	87,74	89,39	91,08	92,80	94,55	96,33	98,15	100,00
5	ООО «Тепло-энергетик», ИНН 4202030492	№ 19	Котельная 34-го квартала	88,83	90,31	91,47	92,64	93,83	95,03	96,25	97,48	98,73	100,00
6	ООО «ЭнергоКомпания», ИНН 4202044463	№20	ПСХ-2	70,69	73,72	76,58	79,56	82,65	85,86	89,20	92,66	96,26	100,00
7	ООО «ТБК», ИНН 4202026697	№21	Котельная ООО «ТБК»	58,48	62,27	66,07	70,10	74,38	78,91	83,73	88,83	94,25	100,00

11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Средневзвешенный (по отпуску тепловой энергии) уровень цены в Беловском городском округе на 2022 год составляет 1949,4 руб./Гкал.

Средневзвешенный (по отпуску тепловой энергии) уровень цены в Беловском городском округе на 2023 год составляет 2141,7 руб./Гкал.

11.7. Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В настоящем разделе информация по ценам отражена по состоянию актуализации схемы теплоснабжения на 2024 год.

12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Перечень существующих проблем организации качественного теплоснабжения Беловского городского округа (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей), представлен в Таблице 12.1.1.

Таблица 12.1.1

№ п/п	Источник теплоснабжения	Существующие проблемы организации качественного теплоснабжения
1	Беловская ГРЭС АО «Кузбассэнерго»	Высокий износ тепловых сетей и их теплоизоляционных конструкций Беловской ГРЭС, так как средний срок эксплуатации большинства трубопроводов тепловой сети превышает расчетный (25 лет). Температурный график отпуска тепловой энергии в сетевой воде по обратному трубопроводу не соблюдается во всем диапазоне.
2	Котельные ООО «Теплоэнергетик»	Высокий износ тепловых сетей и их теплоизоляционных конструкций Котельной №1, №3, №5, №8, №11 и школы №21, так как средний срок эксплуатации большинства трубопроводов тепловой сети превышает расчетный (25 лет). Температурный график отпуска тепловой энергии в сетевой воде по обратному трубопроводу не соблюдается во всем диапазоне.
3	Котельная ООО «ЭнергоКомпания»	Высокий износ тепловых сетей и их теплоизоляционных конструкций Котельной ПСХ-2, так как средний срок эксплуатации большинства трубопроводов тепловой сети превышает расчетный (25 лет). Отсутствуют результаты регламентных испытаний тепловых сетей на максимальную температуру, тепловые и гидравлические потери. Отсутствуют энергетические характеристики тепловых сетей, разработанные в соответствии с требованиями Раздела 2.5 п. 2.5.4 – 2.5.6 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, М, 2003 г. Отсутствуют фактические данные учета по сетевой воде по каждому источнику на каждом коллекторе.
4	Котельная ООО «ТБК»	Отсутствуют результаты регламентных испытаний тепловых сетей на максимальную температуру, тепловые и гидравлические потери. Отсутствуют энергетические характеристики тепловых сетей, разработанные в соответствии с требованиями Раздела 2.5 п. 2.5.4 – 2.5.6 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, М, 2003 г. Отсутствуют фактические данные учета по сетевой воде по каждому источнику на каждом коллекторе.

12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Перечень существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей), по

итомам сравнительного анализа фактических и расчетных (нормативных) показателей работы системы теплоснабжения от источников теплоты Беловского городского округа представлен в Таблице 12.2.1.

Таблица 12.2.1

№ п/п	Источник теплоснабжения	Существующие проблемы организации надежного теплоснабжения
1	Беловская ГРЭС АО «Кузбассэнерго»	Средний срок эксплуатации трубопроводов тепловой сети Беловской ГРЭС – превышает расчетный (25 лет).
2	Котельные ООО «Теплоэнергетик»	Срок эксплуатации основного оборудования некоторых котельных – превышает расчетный (25 лет). Средний срок эксплуатации трубопроводов тепловой сети Котельной №1, №3, №5, №8, №11 и школы №21 – превышает расчетный (25 лет).
3	Котельная ООО «ЭнергоКомпания»	Средний срок эксплуатации трубопроводов тепловой сети Котельной ПСХ-2 – превышает расчетный (25 лет). Необоснованная срезка температурного графика на ПСХ-2. Отсутствие резервирования – существующие зоны действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории Беловского городского округа гидравлически изолированы, схемы тепловых сетей имеют радиальную конфигурацию и отсутствуют резервирующие перемычки. Выявлены случаи недостаточного уровня регулировки потребителями принадлежащих им тепловых энергоустановок – вследствие чего наблюдается существенное превышение циркуляции сетевой воды в системе теплоснабжения. Недостаточный уровень регулировки потребителями тепловых энергоустановок приводит к повышенной температуре сетевой воды в обратном трубопроводе, росту тепловых потерь, снижению уровня надежности и резервирования потребителей системы теплоснабжения. Отсутствует (не предоставлена для разработки Схемы теплоснабжения) НТД, разработка которой регламентирована ПТЭ ТЭ, позволяющая оценить уровень эксплуатации систем теплоснабжения.
4	Котельная ООО «ТБК»	Отсутствие резервирования – существующие зоны действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории Беловского городского округа гидравлически изолированы, схемы тепловых сетей имеют радиальную конфигурацию и отсутствуют резервирующие перемычки. Выявлены случаи недостаточного уровня регулировки потребителями принадлежащих им тепловых энергоустановок – вследствие чего наблюдается существенное превышение циркуляции сетевой воды в системе теплоснабжения. Недостаточный уровень регулировки потребителями тепловых энергоустановок приводит к повышенной температуре сетевой воды в обратном трубопроводе, росту тепловых потерь, снижению уровня надежности и резервирования потребителей системы теплоснабжения. Отсутствует (не предоставлена для разработки Схемы теплоснабжения) НТД, разработка которой регламентирована ПТЭ ТЭ, позволяющая оценить уровень эксплуатации систем теплоснабжения.

12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Существующие проблемы развития системы теплоснабжения от источников теплоты Беловского городского округа представлены в Таблице 12.3.1.

Таблица 12.3.1

№ п/п	Источник теплоснабжения	Существующие проблемы развития систем теплоснабжения
1	Беловская ГРЭС АО «Кузбассэнерго»	Средний срок эксплуатации трубопроводов тепловой сети Беловской ГРЭС – превышает расчетный (25 лет). В результате расчетов гидравлических режимов работы необходимо переключать несколько участков с увеличением диаметра.

№ п/п	Источник теплоснабжения	Существующие проблемы развития систем теплоснабжения
2	Котельные ООО «Теплоэнергетик»	Срок эксплуатации основного оборудования некоторых котельных – превышает расчетный (25 лет).
		Средний срок эксплуатации трубопроводов тепловой сети Котельной №1, №3, №5, №8, №11 и школы №21 – превышает расчетный (25 лет).
		В результате расчетов гидравлических режимов работы необходимо перекладывать несколько участков с увеличением диаметра.
3	Котельная ООО «ЭнергоКомпания»	Средний срок эксплуатации трубопроводов тепловой сети Котельной ПСХ-2– превышает расчетный (25 лет).
		Отсутствие разработанной и внедренной программы мероприятий по регулировке работы системы теплоснабжения по снижению температуры обратной сетевой воды, в том числе установка регуляторов давления, температуры, балансировочников на ответвлениях тепловых сетей, в тепловых узлах, системах отопления; автоматическое регулирование температуры сетевой воды в тепловых узлах в зависимости от температуры наружного воздуха, установка узлов учета тепла.
		В результате расчетов гидравлических режимов работы необходимо перекладывать несколько участков с увеличением диаметра.
4	Котельная ООО «ТБК»	Отсутствие разработанной и внедренной программы мероприятий по регулировке работы системы теплоснабжения по снижению температуры обратной сетевой воды, в том числе установка регуляторов давления, температуры, балансировочников на ответвлениях тепловых сетей, в тепловых узлах, системах отопления; автоматическое регулирование температуры сетевой воды в тепловых узлах в зависимости от температуры наружного воздуха, установка узлов учета тепла.
		В результате расчетов гидравлических режимов работы необходимо перекладывать несколько участков с увеличением диаметра.

12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения не выявлено.

12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.